REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Genova,

Prot. n.

Classif./Fasc. 2020/G13.17/2-2

Allegati: -

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per le arginature del Rio Duomo in comune di Andora (SV)

Proponente: Comune di Andora (SV)

Richiesta contributo istruttorio

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. PG/2021/0281617 del 27/08/2021, con cui si richiedeva un contributo istruttorio nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Gli interventi proposti sono volti alla messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del bacino del rio Molino e Duomo nel tratto tra la confluenza con il torrente Merula e la prima biforcazione a monte per una lunghezza complessiva di circa 450 metri. Le opere necessarie alla risoluzione della problematica idrogeologica sono state divise in due lotti funzionali. Le opere in progetto consistono sostanzialmente in un ripristino ed adeguamento della sezione idraulica attualmente insufficiente a smaltire le portate di Piano di Bacino, questo viene ottenuto sia sopraelevando la quota di porzioni di argini esistenti e ricostruendo mediante nuovi muri in cemento armato nel rispetto delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni i vetusti muri d'argine in pietra spesso dissestati e in sponda sinistra anche adeguando la sezione mediante alcuni modesti espropri di terreni privati. In base alle disponibilità economiche l'intervento viene suddiviso in due lotti:

Il Lotto 1consiste nella sopraelevazione e/o ricostruzione della arginatura in sponda destra su tutto il tratto.

Il Lotto 2 consiste nella sopraelevazione e/o ricostruzione della arginatura in sponda sinistra su tutto il tratto. I potenziali impatti sulla componente aria e rumore derivano dalla fase di cantiere.

Per le matrici di competenza dello scrivente Settore, vista la natura delle opere in progetto, non si riscontrano particolari criticità. Gli unici impatti si potranno rilevare in fase di cantiere, e sono costituiti in particolare dalle emissioni dei mezzi d'opera, dalle polveri e dal rumore.

Per quanto concerne la qualità dell'aria devono essere attuate tutte le opportune misure al fine di contenere la diffusione delle polveri.

Per il comparto rumore, in fase esecutiva il Comune dovrà rilasciare le necessarie autorizzazioni in deroga ai vigenti limiti di legge per attività rumorose temporanee. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele disponibili al fine di contenere il disturbo acustico.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 22-09-
2021 08:40:39
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023