REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Assetto del Territorio

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n. IN/2021/ n° del protocollo

Fasc. 2018/G13.12.5/15

Allegati: ----

Oggetto: **S813**. Verifica di assoggettabilità alla VIA relativa al progetto di arginature del Rio Duomo.
Comune di Andora (SV).
Riscontro trasmissione osservazioni ex art. 19, c. 3, D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

e p.c.

Settore Difesa del Suolo di Savona

In riferimento al procedimento in oggetto, si fa seguito alla Vs. nota prot. PG/2021/281617 del 27/08/2021 con cui si chiedeva di esprimere le osservazioni previste dall'art. 19 del vigente D. Lgs. 152/2006 s.m.i. sulla base della documentazione pubblicata sul sito web www.ambienteinliguria.it.

Si precisa, innanzitutto, che lo scrivente Settore agisce secondo l'accordo sottoscritto il 29/10/2018, tutt'ora in vigore, tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione Liguria. L'accordo prevede, tra l'altro, l'avvalimento delle strutture regionali per l'espressione di pareri previsti dalle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino vigenti (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di Bacino) e per l'espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di Bacino Distrettuale quale soggetto competente, tra cui i procedimenti di VIA.

L'intervento in oggetto è finalizzato alla messa in sicurezza del Rio Molino (anche definito Rio Duomo), nel tratto terminale compreso tra la confluenza con il Torrente Merula e l'immissione del Rio Garassino, per una lunghezza di circa 450 metri. Il progetto è stato suddiviso in due lotti funzionali, in relazione ai quali il cd Lotto 1 risulta essere uno scenario intermedio – oggetto di appalto – e il Lotto 2 rappresenta la configurazione finale.

Nello specifico è previsto il ripristino e/o l'adeguamento della sezione idraulica del rio, attualmente insufficiente a smaltire le portate defluenti, e la realizzazione di nuove arginature; in particolare:

- con le opere del Lotto 1 si interviene sulla sponda destra del rio, nelle sezioni comprese tra la 3 e la 38;
- con le opere del Lotto 2 si interviene sulla sponda sinistra del corso d'acqua, tra la sezione 17 e l'immissione del Rio Garassino.

Dal punto di vista della pianificazione di bacino, le opere ricadono all'interno del territorio di competenza del Piano di Bacino del Torrente Merula.

In particolare si rileva che gli interventi previsti:

- insistono su aree la cui suscettività al dissesto è classificata Pg_0 e Pg_2 – suscettività molto bassa e media; per esse vale quanto previsto nelle NTA del PdB all'art. 16, comma 4;
- interferiscono con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare con

l'intervento identificato con il numero 40 nel Piano degli Interventi del PdB ("Adeguamento delle sezioni, degli argini e degli attraversamenti del Rio Molino");
- interferiscono con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR 507/2019, interessando direttamente il Rio Molino;
- interferiscono con le fasce di inondabilità del Rio Molino, indagato nel PdB;
- si trovano in un'area parzialmente sottoposta a vincolo idrogeologico.

Tenuto conto che il progetto riguarda interventi coerenti con le previsioni del Piano Interventi del PdB e poiché il risultato atteso dall'esecuzione delle opere è una riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio in esso contenute, si ricorda che propedeutica all'esecuzione delle opere è l'acquisizione del parere di compatibilità ex art. 17, comma 2, delle Norme di Attuazione del PdB.

Ad oggi tale parere viene rilasciato, in nome e per conto dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, dallo Scrivente Settore sulla base di apposita istanza presentata dal Comune.

In virtù del fatto che le opere a progetto sono volte alla mitigazione del rischio idraulico, ai fini della valutazione dei possibili impatti ambientali e con riferimento alle specifiche competenze dello Scrivente Settore non si rilevano impatti significativi e negativi degli interventi in esame, ferma restando la necessità di acquisire il parere di compatibilità, sopra richiamato, con il Piano di Bacino.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Roberto BONI)
firmato digitalmente

REGIONE LIGURIA
Firmato digitalmente da: ROBERTO BONI
Regione Liguria
Firmato il: 21-10-2021 17:06:28
Seriale certificato: 702580
Valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023