aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0421202
del 20/06/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Prot. n.
Allegati: **/**
Fascicolo : 2021/13.17.1/40-16

OGGETTO: **S814** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la sistemazione finale e ricomposizione ambientale della Cava Binè sita nel Comune di Millesimo (SV) comprendente interventi di sistemazione idraulica di un tratto del Rio Sardo.
Proponente: Bagnasco Edoardo srl – Cengio (SV).
Messa a disposizione documentazione per la Conferenza di servizi convocata dallo SUAP del Comune di Millesimo per verifica ottemperanza condizioni ambientali DD 8060/2021. **Riscontro**

Al Settore
Valutazione Impatto ambientale
e Sviluppo Sostenibile
(SEDE)

In riscontro alla vs nota prot.2022/411444 del 13/06/2022 e a quanto in oggetto, in base alla documentazione resa disponibile sul portale regionale relativa alla Conferenza dei servizi in oggetto, riteniamo che sia stato ottemperato a quanto richiesto dal nostro settore, relativamente alla nostra prescrizione per quanto concerne la "fase progettuale autorizzativa".

Infatti la prescrizione di nostra competenza riportata nel decreto dirigenziale di VIA n. 8060/2021 (la 1a) recita: "*Deve essere aggiornato il "Piano di monitoraggio post operam" con riferimento al monitoraggio della vasca di sedimentazione in quanto la frequenza del controllo deve essere almeno mensile e non annuale*"

Essa ha trovato riscontro al paragrafo 7 della relazione illustrativa laddove si legge: "*Durante il monitoraggio si dovrà porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:*

..omissis…. corretto funzionamento della vasca di decantazione delle acque meteoriche raccolte dalla rete di drenaggio e della vasca di sedimentazione prevista lungo il nuovo alveo del rio Sardo, con asportazione del materiale solido sedimentato. Le operazioni di controllo e di eventuale pulizia dovranno essere svolte ***con cadenza mensile*** *ed in particolare a seguito di eventi meteorici di particolare intensità, in grado di mobilitare maggiori quantitativi di materiale solido. Gli interventi manutentivi a carico della vasca di sedimentazione saranno necessari per tutto il periodo occorrente al completo sviluppo della copertura vegetale che sarà successivamente in grado di garantire la stabilità degli strati più superficiali di terreno*."

Per quanto concerne la prescrizione di nostra competenza relativa invece alla Fase di cantiere (la 1f) è la seguente:

f) Le lavorazioni in alveo devono essere effettuate preferibilmente in stagione secca al fine di escludere eventuali criticità temporanee, svolte con portata in alveo nulla e/o attuando la deviazione dell'acque verso la sponda destra come ipotizzato dal proponente.

Non si è trovato nella documentazione resa disponibile un chiaro riferimento alla stessa, ma nello Studio Preliminare Ambientale al *paragrafo 5.2-Impatto sulle acque superficiali e sotterranee*, (sebbene nella versione di Giugno 2021, poi modificato con relazione illustrativa integrativa dell'agosto 2021, anch'essa tra gli allegati), viene ribadito quanto già dichiarato nel procedimento di VIA dal proponente ed inserito quale condizione ambientale.

Si ritiene pertanto che tale prescrizione vada comunque ribadita.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Ilaria Fasce)

SG/ap-cc-sg

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 20-06-2022 11:06:38
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
RdP: Stefania Ghirardo, tel.010/5484744 E-mail: stefania.ghirardo@regione.liguria.it