COMUNE di MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA



INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FINALE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA "BINE'"

COMMITTENTE

BAGNASCO EDOARDO S.r.l.
Via Cosseria 15
17056 - CENGIO (SV)

PROGETTISTI INCARICATI:

Tomaso Cerruti - Cerruti 1981 S.r.l.
Via Castellani 20 - 17043 Carcare (SV)

Dott. Geol. Marcello Brancucci
Via XX Settembre 5 - 17100 Savona

Ing. Roberto Desalvo - StAigeS Ingegneria S.r.l.
Corso Italia 22/6 - 17100 Savona

Dott. Fabio Palazzo
Dottore Agronomo, Guida Alpina-maestro di alpinismo
Landscape & Mountain design & planning
Via XX Settembre 28 10A - 16121 Genova

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	GIUGNO 2021	PRIMA EMISSIONE

STIMA LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 A.M.1	Realizzazione di riempimento mediante stesa del materiale e successiva compattazione con mezzo idoneo, compresa innaffiatura del materiale da costipare, esclusa la fornitura del materiale stesso. Volume di riferimento 411000 mc					411′000,00		
	SOMMANO m³					411′000,00	5,13	2′108′430,00
2 15.A10.A37. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo per la predisposizione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche		1800,00	1,000	0,800	1′440,00		
	Scavo scogliera pista		25,00	1,500	2,000	75,00		
	SOMMANO m³					1′515,00	21,72	32′905,80
3 15.A10.A37. 020	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce tenere. Scavo scogliera rio		105,00	1,500	2,000	315,00		
	SOMMANO m³					315,00	25,26	7′956,90
4 PR.A18.A20. 010	Tessuto non tessuto (geotessile) in filo sintetico di poliestere del peso da 50 gr/m² Geotessuto per rivestimento canalette		1782,00	1,600		2′851,20		
	SOMMANO m²					2′851,20	1,21	3′449,95
5 PR.A18.A20. 110	Tessuto non tessuto (geotessile) resistenza a trazione long. e trasv. da 36 a 61 KN/m del peso da 500 a 700 g/m² Geotessuto per scogliera rio		105,00	6,300		661,50		
	Geotessuto per scogliera pista		25,00	6,300		157,50		
	SOMMANO m²					819,00	4,43	3′628,17
6 75.F10.A20. 010	Sola posa in opera di tessuto non tessuto poliestere Vedi voce n° 4 [m² 2 851.20]	1,00				2′851,20		
	Vedi voce n° 5 [m² 819.00]	1,00				819,00		
	SOMMANO m²					3′670,20	1,40	5′138,28
7 85.D10.D10. 020	Provvista e posa in opera di massi naturali di seconda categotria, da 1001 a 3000kg posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore Tratto a valle su rio	2,10	105,00	1,500	3,500	1′157,63		
	Tratto a monte su pista di accesso Peso specifico scogliera 2,1 t/m3	2,10	25,00	1,500	3,500	275,63		
	SOMMANO t					1′433,26	46,33	66′402,94
8 VC_10	Lavori di recupero ambientale (rif. computo dedicato) Computo lavori di recupero ambientale (si faccia riferimento al computo dedicato)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	283′820,00	283′820,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2′511′732,04
	A R I P O R T A R E							2′511′732,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´511´732,04
	T O T A L E euro							2´511´732,04

Data, 03/06/2021

Il Tecnico
Ing. Roberto Desalvo

Analisi prezzo STAIGES	Unità di misura	Descrizione	Voce di prezzo				Par. ug.	Lunghezza	Larghezza	H/peso	Quantità	Totale	SOMMA
A.M.1	€/m3	Realizzazione di riempimento mediante stesa del materiale e successiva compattazione con mezzo idoneo, compresa innaffiatura del materiale da costipare, esclusa la fornitura del materiale stesso.	AT.N02.A20.040	Escavatore oltre 13 t fino a 20 t	h	89.87	0.033				0.033	2.97	5.13
			AT.N02.R10.030	Rullo compressore portata da 8,1 a 16 t	h	89.14	0.014				0.014	1.25	
			RU.M01.A01.040	Operaio edile comune	h	30.71	0.030				0.030	0.92	