REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Genova,

Prot. n.

Classif./Fasc. 2020/G13.17/2-2

Allegati: -

Oggetto: S814 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la sistemazione finale e recupero ambientale della Cava Binè, sita nel Comune di Millesimo (SV) comprendente interventi di sistemazione idraulica di un tratto del Rio Sardo.

Proponente: Bagnasco Edoardo srl – Cengio (SV)

.

Verifica adeguatezza e completezza documentale.

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. PG/2021/0243654 del 16/07/2021, con cui si richiedeva un riscontro nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto complessivo di sistemazione finale di cava Binè prevede, in estrema sintesi i seguenti interventi:

1)sistemazione idraulica di un tratto del rio Sardo con adeguamento delle sezioni idrauliche attualmente insufficienti al deflusso delle portate. L'intervento comporterà la realizzazione di una scogliera in massi di 2^categoria lungo la sponda sinistra del corso d'acqua, per una lunghezza complessiva di circa 107 m;

2)ricostituzione dell'originaria morfologia del versante oggetto di attività estrattiva mediante riempimento con materiali idonei al successivo recupero ambientale. L'intervento richiederà l'abbancamento di circa 411.000 mc di inerti;

3)rinaturalizzazione del versante stesso mediante stesa finale di uno strato di terreno vegetale propedeutica all'inerbimento ed alla messa a dimora di specie vegetali autoctone ed idonee.

L'impatto sulla componente ambientale Aria si avrà principalmente durante la fase di cantierizzazione per la realizzazione delle opere proposte e sarà imputabile sia alle emissioni dei mezzi d'opera (escavatori, camion etc) sia alla diffusione di polveri inerti durante la movimentazione e sistemazione dei terreni. Il proponente prevede, come misura di mitigazione, di effettuare, durante tali fasi, la bagnatura del rilevato con autobotte dotata di barra spanditrice con ugelli di nebulizzazione dell'acqua.

La valutazione degli impatti di tipo acustico potrà essere definita con precisione solo conoscendo i tempi d'impiego delle diverse macchine operatrici per le situazioni previste. Il proponente nello studio previsionale ambientale effettua una stima di massima ottenendo un valore di immissione giornaliero compatibile con i limiti indicati dal piano di zonizzazione acustica per tale area. Tuttavia, considerati i tempi di realizzazione dei lavori (60 mesi) e la distanza dal primo recettore (40 metri) si ritiene che la documentazione debba essere integrata con una valutazione che stimi in via previsionale l'impatto acustico sui ricettori interessati, per supportare l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione e per valutare la necessità di istanza di autorizzazione in deroga.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 20-07-
2021 15:16:35
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023