REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Genova, 23/07/2021


Prot. n.
Allegati: **/**
Fascicolo : 2015/G13.17/19-4

OGGETTO: S814 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la sistemazione finale e recupero ambientale della Cava Binè, sita nel Comune di Millesimo (SV) comprendente interventi di sistemazione idraulica di un tratto del Rio Sardo.
Proponente: Bagnasco Edoardo srl – Cengio (SV).
Verifica adeguatezza e completezza documentale. *Riscontro*.

Al Settore
Valutazione Impatto ambientale
e Sviluppo Sostenibile
(SEDE)

In riscontro alla vs nota PG/2021/243654 del 16/07/2021, e a quanto in oggetto, visionata preliminarmente la documentazione resa disponibile sul portale regionale, si ravvisa la necessità di alcuni chiarimenti e integrazioni da parte di questo ufficio.

Il progetto riguarda la sistemazione finale e il recupero ambientale della cava denominata Binè, in comune di Millesimo (SV) conseguente alla cessazione dell'attività estrattiva e prevede anche la sistemazione idraulica di un tratto del Rio Sardo e la ricostituzione della morfologia originaria del versante, alterata dalle passate operazioni di scavazione, mediante riempimento in materiale sciolto. Il sito in oggetto ricade in area carsica, come rappresentato nella successiva figura.



Si tratta dell'<u>acquifero carsico, denominato Bric Tana – IT07GWCASV26, ad oggi non ancora classificato per lo stato chimico e quantitativo.</u>

Nella documentazione è presente una relazione idrogeologica che fornisce approfondimenti al riguardo e che sarà valutata nel dettaglio nel prosieguo del presente procedimento, tuttavia è necessario che sia presentata anche una proposta di monitoraggio relativa ai corpi idrici potenzialmente interessati dagli interventi, con riferimento sia alla fase di sistemazione del rio Sardo sia a quella di riempimento del sito.

Si chiede, inoltre, di descrivere meglio il ciclo delle acque dell'impianto mobile del lavagomme, in particolare riguardo la possibile commistione nell'utilizzo della vasca di sedimentazione, destinata alle acque meteoriche di dilavamento, con l'invio alla stessa dell'eccesso di acque di ricircolo dell'impianto. Occorre chiarire infatti la natura di tale immissione, che, sebbene discontinua, si potrebbe configurare quale scarico derivante dal ciclo produttivo, quindi una diversa tipologia rispetto all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento. Nella documentazione visionata inoltre si cita anche un disoleatore, che si ritiene necessario, e che non risulta rappresentato nelle planimetrie allegate. Occorre pertanto che venga fornito un approfondimento a tale riguardo, corredato anche di un semplice schema a blocchi.

E' necessario, infine, che venga chiarito l'utilizzo della vasca di sedimentazione delle acque meteoriche di dilavamento oltre al periodo ipotizzato per la riqualificazione dell'area (previsto in 5 anni), e comunque si ribadisce che è necessario integrare la documentazione con un piano di monitoraggio più generale e che comprenda anche le operazioni di manutenzione della vasca stessa.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Ilaria Fasce)

SG/sg

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 23-07-2021 11:55:16
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
RdP: Stefania Ghirardo, tel.010/5484744 E-mail: stefania.ghirardo@regione.liguria.it