REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Genova,

Prot. n.

Classif./Fasc. 2020/G13.17/2-2

Allegati: -

Oggetto: S814 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la sistemazione finale e recupero ambientale della Cava Binè, sita nel Comune di Millesimo (SV) comprendente interventi di sistemazione idraulica di un tratto del Rio Sardo.

Proponente: Bagnasco Edoardo srl – Cengio (SV)

.

Contributo istruttorio

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. PG/2021/0302416 del 20/09/2021, con cui si richiedeva un contributo istruttorio nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto complessivo di sistemazione finale di cava Binè prevede, in estrema sintesi i seguenti interventi:

1)sistemazione idraulica di un tratto del rio Sardo con adeguamento delle sezioni idrauliche attualmente insufficienti al deflusso delle portate. L'intervento comporterà la realizzazione di una scogliera in massi di 2^categoria lungo la sponda sinistra del corso d'acqua, per una lunghezza complessiva di circa 107 m;

2)ricostituzione dell'originaria morfologia del versante oggetto di attività estrattiva mediante riempimento con materiali idoneo al successivo recupero ambientale. L'intervento richiederà l'abbancamento di circa 411.000 mc di inerti;

3)rinaturalizzazione del versante stesso mediante stesa finale di uno strato di terreno vegetale propedeutica all'inerbimento ed alla messa a dimora di specie vegetali autoctone ed idonee.

L'impatto sulla componente ambientale Aria si avrà principalmente durante la fase di cantierizzazione per la realizzazione delle opere proposte e sarà imputabile sia alle emissioni dei mezzi d'opera (escavatori, camion etc) sia alla diffusione di polveri inerti durante la movimentazione e sistemazione dei terreni. Il proponente prevede, come misura di mitigazione, di effettuare, durante tali fasi, la bagnatura del rilevato con autobotte dotata di barra spanditrice con ugelli di nebulizzazione dell'acqua.

Relativamente alla valutazione dell'impatto acustico, le integrazioni fornite dal proponente hanno chiarito che i lavori in prossimità del recettore più esposto (Cascina Binè) avranno una durata massima stimabile in circa 2-3 mesi con un notevole ridimensionamento dell'impatto acustico.

La valutazione analitica, predisposta dal proponente, condotta ai fini della quantificazione numerica del livello sonoro nei pressi del recettore, effettuata ponendosi nelle condizioni più cautelativa, ossia ipotizzando la presenza contemporanea di 4 mezzi tutti operanti alla distanza minima dal recettore stesso, fornisce comunque valori di pressione sonora compatibili con i valori massimi di immissione e di qualità individuati dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Il proponente precisa inoltre che durante le operazioni di riempimento verranno condotti monitoraggi fonometrici e, in caso di superamento dei livelli massimi di emissione, potranno essere installate schermature mobili fono-assorbenti o fono-riflettenti in grado di abbattere ulteriormente il livello sonoro in prossimità del recettore

In conclusione, rispetto ai comparti ambientali di interesse dello scrivente Settore, si ritiene che il progetto non determini impatti negativi significativi, fatta salva l'attuazione delle misure mitigative necessarie per la fase di cantiere, sia già individuate in sede di studio preliminare, sia ulteriormente prescritte in sede di successive autorizzazioni.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 18-10-
2021 21:42:49
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023