arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0022852.06-08-2021.h.08:54

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente
  Settore: VIA e Sviluppo sostenibile
  via.certificata@cert.regione.liguria.it

OGGETTO: S819 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (Operazione R13 e R5) Loc. Molinetto – Comune Cogoleto. **Contributo ARPAL.**

Facendo seguito alle nota trasmessa da codesto Spettabile Ente, pari oggetto, pervenuto presso la scrivente Agenzia in data 28.7.2021, prot. N. 21825, si forniscono i seguenti contributi per le matrici acque reflue e biodiversità.

Per la matrice biodiversità.
Dal raffronto della documentazione prodotta, per l'insediamento di cui all'oggetto, in rispondenza agli elementi riportati sulla cartografia ufficiale, non è stato riscontrato alcun impatto o interferenza per quanto concerne la matrice biodiversità. Nella successiva fase istruttoria sarà fattibile effettuare maggiori approfondimenti, ma, allo stato attuale, a seguito della consultazione degli strumenti regionali disponibili, non si rileva la necessità di integrazioni.

Per la matrice scarichi

- Negli allegati non risulta presente il Piano di gestione delle acque meteoriche previsto dal RR 4/2009.
- Dalla documentazione si evince che, in situ, è presente un impianto di betonaggio gestito dall'impresa Virginia Real Estate S.r.l., autorizzato, per quanto compete gli aspetti ambientali, (tra cui acque di prima pioggia e dilavamento) con apposita A.U.A. Non è comprensibile se gli scarichi del nuovo impianto mobile saranno convogliati al depuratore esistente a servizio della suddetta ditta di betonaggio;
- È necessario che venga chiarito il sistema di smaltimento dei reflui civili derivanti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'impianto di recupero inerti;
- Nella documentazione non si evince la previsione di installazione di un sistema di lavaggio ruote dei mezzi in uscita all'impianto di trattamento di recupero, necessario per tali insediamenti.
- Nella Relazione tecnica, a pagina 13, si apprende che l'impianto verrà realizzato in un'area esistente, già bituminata. Se ne può desumere che l'attività di cantiere per la sua realizzazione, se non previsti scavi, avrà un impatto ambientale limitato. Non è comunque chiarito se sono previste escavazioni per la realizzazione di fondamenti o terrapieni. A pag. 7 del file "all. 5) LISTA DI CONTROLLO ministeriale 2017-signed.pdf", è riportato "Saranno infine possibili piccoli interventi edili per l'adeguamento del sito alla nuova attività." Alla luce di questo, è necessario che venga chiarito quale tipologia di opera edile verrà messa in atto. In caso di attività di cantiere edile, a mezzo di macchine perforatrici, escavatori, realizzazione del sistema

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

drenante delle acque di dilavamento a mezzo di scavi, dovrà essere previsto un protocollo di tutela dell'ambiente dall'inquinamento delle acque reflue che possono derivare dalla realizzazione dell'insediamento in oggetto.

Si resta disponibili ad ulteriori eventuali chiarimenti si rendessero necessari.

Distinti saluti.

Il Dirigente U.O. Pianificazione Strategica
(Ing Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da
MARCO BARBIERI
CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Estensori Provvedimento: Madero Maura, Daniela Caracciolo

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001