CITTA' DI FINALE LIGURE

CITTA' DI FINALE LIGURE

Provincia di Savona
Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici
Via Pertica n°29
Telefono (019) – 68.90.11 / Fax (019) – 68.90.256

Prot. 26385 Finale Ligure 26/07/21

Alla Regione Liguria
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Oggetto: **Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.**

Il sottoscritto, Ing. Curatolo Salvatore - in qualità di Dirigente Area 4 Ufficio Tecnico del Comune di Finale Ligure con sede in Finale Ligure, via Pertica n 29 CAP 17024, C.F./P.IVA 00318330099, indirizzo PEC comunefinaleligure@legalmail.it, n° di telefono 0196890310- richiede, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto _ intervento infrastrutturale urgente finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico/marittimo ed all'aumento del livello di resilienza dell'arenile di Finalmarina – 1°lotto.

BREVE DESCRIZIONE del progetto

L'intervento riguarda la messa in sicurezza dell'estremità di Ponente del litorale di Finalmarina, dove la profondità di spiaggia è risultata, dal rilievo dello stato attuale eseguito il 18 Maggio 2021, la profondità minima di tutta la spiaggia di Finalmarina con m.32 al centro dello avanzamento del Lungomare in corrispondenza della giostra "Ciao Ciao", m.38 immediatamente a Levante e m.42 immediatamente a Ponente (contro i 67 metri di profondità della spiaggia di Finalmarina alla sua estremità di Levante in corrispondenza del molo di Finalpia).
La profondità esigua della spiaggia in questa zona ha causato, a seguito delle mareggiate degli ultimi anni, fenomeni di tracimazione del moto ondoso sul Lungomare Migliorini con conseguente insabbiamento della passeggiata.
Il progetto prevede l'innalzamento del fondale davanti al tratto di spiaggia subito a Levante del cono di foce del Torrente Pora, venendo a fronteggiare la zona di Ponente della spiaggia, con l'intento di proseguire verso Levante il tombolo indotto dal cono di foce del Torrente Pora.
Il rialzo, di circa 0,50m, viene ottenuto con un riempimento del fondale compreso tra le isobate dei -3,00m e -4,20m, che vengono portate rispettivamente a -2,50m e -3,70m. Il riempimento viene proposto con materiali che non necessitano di alcuna struttura accessoria, cioè con massi naturali di 1° categoria, delle stesse dimensioni di quelli già presenti nel fondale esistente a formare il cono di foce del Torrente Pora. La striscia di fondale che verrà interessata è stata progettata della larghezza minima di 37 metri e massima 58 e si estende longitudinalmente per 270 metri, interessando una superficie complessiva di fondale pari a 12.800mq.
Per completare l'intervento si prevede di effettuare un ripascimento con inerti di cava, nello stesso tratto di spiaggia, della quantità stimata in 20.000mc.

☒ in quanto ricadente nel punto 7.n dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015.

☐ In quanto modifica o estensione di progetto elencato nell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

A tal fine allega in formato elettronico:

1. lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., in formato PDF/A;
2. Modello F – Scheda di verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

Richiede ai sensi dell'art. 19 comma 8 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

DIRIGENTE AREA 4
(Ing. Salvatore CURATOLO)
F.to digitalmente