
Sezione 4



Lunghezza	1231.08			
Distanza parziale	76.36	234.24	920.47	
Quota / batimetrica	1.54	0.00	-4.79	-8.37
Pendenza	2.01%	2.04%	0.3%	

Sezione 1




Lunghezza	1560.05				
Distanza parziale		200.93	179.87	154.40	903.88
Quota / batimetrica	1.49	0.00	-4.67	-3.30	-5.06	-8.17
Pendenza	1.23%	2.02%	0.42%	1.13%	0.33%	

Sezione 5




Lunghezza	1255.55			
Distanza parziale	106.43	220.87	928.25	
Quota / batimetrica	2.09	0.00	-4.69	-8.56
Pendenza	1.96%	2.12%	0.41%	

Sezione 2



Lunghezza	1456.82				
Distanza parziale	121.61	390.97	64.31	879.93	
Quota / batimetrica	1.71	0.00	-4.80	-3.56	-8.28
Pendenza	1.40%	1.23%	1.93%	0.54%	

Sezione 6



Lunghezza	1058.61			
Distanza parziale	104.89	150.39	803.32	
Quota / batimetrica	1.44	0.00	-3.74	-8.50
Pendenza	1.37%	2.48%	0.6%	

Sezione 3



Lunghezza	1278.63					
Distanza parziale	53.18	114.27	321.62	325.37	159.13	305.07
Quota / batimetrica	1.97	0.00	-3.60	-3.95	-5.81	-5.96	-8.22
Pendenza	3.7%	3.15%	0.1%	0.57%	0.9%	0.7%	

Sezione 7



Lunghezza	877.40			
Distanza parziale	79.76	154.00	643.64	
Quota / batimetrica	2.61	0.00	-2.53	-8.30
Pendenza	3.27%	1.64%	0.90%	

Profilo di Equilibrio



Lunghezza	1255.55				
Distanza parziale	106.43	152.34	68.53	928.25	
Quota / batimetrica	2.09	0.00	-4.00	-4.69	-8.56
Pendenza	1.96%	2.12%		0.41%	

0 400 Scala orizzontale 1:5000

0 40 Scala verticale 1:500

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA
Via XXIV Maggio, 3 - 19124 La Spezia

Ripascimento strutturale del litorale di Fiumaretta e Marinella mediante l'utilizzo di materiale sabbioso depositato temporaneamente a monte del ponte della Colombiera proveniente dal dragaggio del tratto terminale del fiume Magra.

CUP G73H20000250001

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

SEZIONI

Elaborato: G06

LUGLIO 2021

IL PROGETTISTA
Dott. Geol. Davide SCHENONE
(Settore Assetto del Territorio)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Giorgio GUIDOTTI

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Angelo FERRARINI