PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 558 del 15 novembre 2018)

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

ATTIVITA'

OPERE DI CONTRASTO DELL'EROSIONE MARINA A SALVAGUARDIA DELLA DURABILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA RIAPERTURA DELLA STRADA PEDONALE DENOMINATA "VIA DELL'AMORE" NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)





GRUPPO DI PROGETTAZIONE - R.T.P.

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Prometeoengineering.it SRL
Direttore Tecnico
Dott. Ing. Alessandro Focaracci

MANDANTI

Geoeco Progetti
Direttore Tecnico
Prof. Geol. Eros Aiello

Geologia Verticale
Procuratore
Dott. Geol. Luigi Perasso

Ambiente S.p.A.
Direttore Tecnico
Dott. Ing. Andrea Lucioni

MC Engineering S.r.L
Direttore Tecnico
Dott. Ing. Matteo Ceravolo

Acquatecno S.r.L
Amministratore Unico
Dott. Ing. Renato Marconi

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE DISCIPLINE SPECIALISTICHE

Prometeoengineering.it SRL
Dott. Ing. Alessandro Focaracci

PROGETTAZIONE

Acquatecno S.r.L
Dott. Ing. Renato Marconi
Dott. Arch. Vittoria Biego
Dott. Ing. Renato Del Prete

SOGGETTO ATTUATORE	Dott. Ing. Luca Berrutil
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Dott. Ing. Daniela Zucca

TITOLO

COMPUTO METRICO

ELABORATO: 24

DATA: 10/09/2021

SCALA:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	10/09/2021	Emissione			

CODICE ELABORATO: ESEC20210 4DCMRE02R00

NOME FILE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità
	R I P O R T O						
	LAVORI A CORPO						
	SCOGLIERA DI PROTEZIONE FALESIA (SpCat 1)						
1 / 3 85.D10.D10. 123	PPO massi 2°cat.via mare >300 t/g entro 3 miglia zona carico Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di seconda categoria, da 1001 a 3000 kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.						
	Sez. di computo S01		1,80	15,000		27,230	735,210
	Sez. di computo S02		1,80	10,000		27,830	500,940
	Sez. di computo S03		1,80	10,000		19,680	354,240
	Sez. di computo S04		1,80	10,000		13,560	244,080
	Sez. di computo S06		1,80	10,000		16,020	288,360
	Sez. di computo S07		1,80	10,000		21,230	382,140
	Sez. di computo S08		1,80	10,000		28,320	509,760
	Sez. di computo S09		1,80	10,000		51,070	919,260
	Sez. di computo S10		1,80	10,000		22,540	405,720
	Sez. di computo S11		1,80	10,000		22,760	409,680
	Sez. di computo S12		1,80	10,000		47,390	853,020
	SOMMANO...	t					5´602,410
2 / 4 85.D10.D10. 143	PPO massi 4°cat.via mare >300 t/g entro 3 miglia zona carico Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di quarta categoria, oltre 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 300 t, posati entro 3 miglia dalla zona di carico, fuori ambito portuale.						
	Sez. di computo S01		1,80	15,000		63,220	1´706,940
	Sez. di computo S02		1,80	10,000		67,030	1´206,540
	Sez. di computo S03		1,80	10,000		55,320	995,760
	Sez. di computo S04		1,80	10,000		48,420	871,560
	Sez. di computo S05		1,80	10,000		46,700	840,600
	Sez. di computo S06		1,80	10,000		52,720	948,960
	Sez. di computo S07		1,80	10,000		68,500	1´233,000
	Sez. di computo S08		1,80	10,000		72,500	1´305,000
	Sez. di computo S09		1,80	10,000		78,320	1´409,760
	Sez. di computo S10		1,80	10,000		82,210	1´479,780
	Sez. di computo S11		1,80	10,000		58,440	1´051,920
	Sez. di computo S12		1,80	10,000		65,920	1´186,560
	Sez. di computo S13		1,80	10,000		61,250	1´102,500
	Sez. di computo S14		1,80	10,000		48,050	864,900
	Sez. di computo S15		1,80	10,000		19,550	351,900
	Sez. di computo S16		1,80	10,000		14,500	261,000
	Sez. di computo S17		1,80	10,000		21,370	384,660
	Sez. di computo S18		1,80	15,000		25,220	680,940
	SOMMANO...	t					17´882,280
	A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
	SOTTOMURAZIONE MASSO IN AGGETTO (SpCat 2)						
3 / 1 SL.NP.MAT RICERECKL I	MATRICE RECKLI PER ALLESTIMENTO CASSERO E FINITURA EFFETTO ROCCIA - FORNITURA FRANCO CANTIERE - OFFERTA FORNITORE MATRICE RECKLI PER ALLESTIMENTO CASSERO E FINITURA EFFETTO ROCCIA - FORNITURA FRANCO CANTIERE - OFFERTA FORNITORE Installazione su casseri						1,000
	SOMMANO...	cadauno					1,000
4 / 2 NP.01	BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTE ... ccorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA Dal piano viabile, realizzata con barre di acciaio Diwidag, D=32 mm, compreso e compensato nel prezzo tutti i seguenti oneri: - la perforazione di opportuno diametro, eseguita in parete a qualsiasi altezza; - la fornitura e la messa in opera della barra di acciaio Diwidag; - l'iniezione cementizia o con resina bicomponente; - piastre di bloccaggio, o golfaro, dado e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Chiodatura intervento di sottomurazione (n.20 chiodi, L=25m)		16,00	25,000			400,000
	SOMMANO...	ml					400,000
5 / 5 85.E10.G25. 020	Cls subacqueo sovrastrutture classe XS3 gettato via mare Provvista e posa in opera di calcestruzzo per sovrastruttura di banchina o diga, classe di esposizione XS3, classe di resistenza Rck 45, escluse le casseforme e l'acciaio di orditura, eseguito: via mare			10,000		70,000	700,000
	SOMMANO...	m^3					700,000
6 / 6 20.A28.A25. 010	Casseforme tavole abete - sottomurazione Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per sottomurazioni realizzate con tavole in legname di abete o pino			10,000	16,000		160,000
	SOMMANO...	m^2					160,000
	A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						

Data, 10/09/2021

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

	A R I P O R T A R E						