aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2021-0123610
del 27/12/2021

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Classif./Fasc. 2021/13.17.1/88

Allegati: -

Oggetto: **S832** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto "opere di messa in sicurezza del tratto interrato del rio Bandita. Monesi di Mendatica" (IM) – Proponente: Comune di Mendatica - Riscontro a Vs. nota prot. n. 14708 del 19/11/2021.

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. 14708 del 19/11/2021, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto predisposto ha come finalità la regimazione delle acque del rio Bandita, nel tratto compreso tra la strada di by-pass della SP n. 100 e parte del piazzale sottostante (lunghezza pari a circa 120 m). L'intervento consiste nelle seguenti opere:

- realizzazione di un canale in massi ciclopici cementati a valle della tombinatura sottostante la strada di by-pass della SP n. 100;
- demolizione del magazzino del fabbricato ubicato in sponda sinistra del rio;
- realizzazione di una prima tombinatura di circa 7,7 m di lunghezza, immediatamente a valle del suddetto fabbricato e collegata al sopra descritto canale tramite un pozzo di salto;
- realizzazione di un canale di circa 6,5 m di lunghezza e con pareti rivestite in pietra, a valle della prima tombinatura;
- realizzazione di una seconda tombinatura di circa 11 m di lunghezza, a valle del suddetto canale;
- realizzazione di un canale in massi cementati per collegare la seconda tombinatura e la scarpata a valle dell'ex parco giochi;
- esecuzione di n. 3 briglie in massi e legno lungo la suddetta scarpata, che sarà anche protetta lateralmente con il posizionamento di reti anti-erosione fissate mediante chiodature, e rinverdimento mediante idrosemina;
- realizzazione di un canale in terra rivestito in trenchmat, nel tratto terminale dell'area di intervento.

Esaminata la documentazione presentata dal proponente, non si rilevano impatti negativi significativi per la matrice aria, a condizione che vengano attuate tutte le misure di mitigazione idonee a contenere l'emissione di polveri nell'atmosfera, come riportato nello Studio preliminare ambientale, e che consistono principalmente nella bagnatura delle strade.

Per quanto riguarda il rumore, alcune lavorazioni, tra quelle previste in fase progettuale, potrebbero comportare livelli di rumorosità elevati (es. demolizione del magazzino e perforazioni per l'ancoraggio delle reti alla scarpata), pertanto, come riportato nello SPA, dovranno essere

attuate nel corso delle lavorazioni tutte le azioni mitigative atte a contenere l'inquinamento acustico. È necessario inoltre che in fase esecutiva venga rilasciata dagli uffici competenti del Comune apposita autorizzazione in deroga del rispetto dei limiti normativi per le attività di cantiere temporaneo.

Si ritiene pertanto che per le matrici ambientali di competenza non sussistano impatti negativi sostanziali, purché in fase esecutiva siano attuate le misure di mitigazione indicate dal proponente nello Studio preliminare ambientale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 27-12-2021 16:08:16
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023