

B: LAMPIONI

TIPO INTERVENTO	Muretto lato mare di protez.
LARGHEZZA	50 cm (verificare in cantiere)
H muretto	60 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	70 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	2
Risoluz. interferenza lampione:	
nuovo muretto in mattoni pieni spessore 15	
Dettagli tecnici: fbk > 10 N/mmq / Malta M15	

A: ACCESSO BAGNI "SPLENDID"

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	580 cm (verificare in cantiere)
H muretto	60 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	70 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	1
Risoluz. interferenza lampione:	
presenza muretto esistente lato mare	
Dettagli tecnici pannello: peso 28 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
nr 4 da 145 cm	



BAGNI SPLENDID ml 43,70

BAGNI MASSA ml 31,50

C: ACCESSO BAGNI "MASSA"


TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	175 cm (verificare in cantiere)
H muretto	60 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	70 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	0
Risoluz. interferenza lampione:	
non presente	
Dettagli tecnici pannello: peso 28 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
175 cm	



BAGNI WINDSOR ml 44,37

E: ACCESSO BAGNI "WINDSOR"

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	170 cm (verificare in cantiere)
H muretto	60 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	70 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	0
Risoluz. interferenza lampione:	
non presente	
Dettagli tecnici pannello: peso 32 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
170 cm	



BAGNI FRANCO ml 42,00

BAGNI SONIA ml 13,30

G: ACCESSO BAGNI "FRANCO BAIA DEL SOLE"

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	160 cm (verificare in cantiere)
H muretto	55 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	65 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	0
Risoluz. interferenza lampione:	
nessuna	
Dettagli tecnici pannello: peso 26 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
160 cm	



BAGNI HOTEL LAIGUEGLIA ml 54,47

I: ACCESSO BAGNI "HOTEL LAIGUEGLIA"

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	115 cm (verificare in cantiere)
H muretto	55 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	65 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	0
Risoluz. interferenza lampione:	
Nessuna	
Dettagli tecnici pannello: peso 26 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
115 cm	



L: ACCESSO BAGNI "SONIA"

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	110 cm (verificare in cantiere)
H muretto	55 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	65 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	0
Risoluz. interferenza lampione:	
Nessuna	
Dettagli tecnici pannello: peso 26 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
110 cm	



BAGNI MOLO ml 31,00

M: ACCESSO OVEST BAGNI "IL MOLO"

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	280 cm con 35 cm di lampione
H muretto	40 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	50 cm / 75 cm in progetto
Nr. Lampioni	1
Risoluz. interferenza lampione:	
eventuale muretto lato mare sp 15 cm	
Dettagli tecnici pannello: peso 30 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
nr 1 da 175 cm + ampliam e sovralzo muretto	



N: ACCESSO BAGNI "IL MOLO"

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	305 cm di cui 35 cm lampione
H muretto	40 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	50 cm / 75 cm in progetto
Nr. Lampioni	1
Risoluz. interferenza lampione:	
muretto lato mare sp 15 cm	
Dettagli tecnici pannello: peso 30 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
nr. 2 da circa 155 cm	

BAGNI SAN MATTEO ml 30,0

O: ACCESSO BAGNI "SAN MATTEO"

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	2,50
H muretto	40 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	50 cm / 75 cm in progetto
Nr. Lampioni	2
Risoluz. interferenza lampione:	
muretto lato mare sp 15 cm	
Dettagli tecnici pannello: peso 30 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
125 cm + 125 cm	



AREA PESCATORI ml 20,00

P: ACCESSO AREA GIOCHI

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	445 cm ES / 200 cm netto prog.
H muretto	70
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	80 cm
Nr. Lampioni	1
Risoluz. interferenza lampione:	
muretto lato mare sp 15 cm	
Dettagli tecnici pannello: peso 32 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
nr. 2 da 100 cm	



Q: ACCESSO MOLO CENTRALE

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	1100 cm (verificare in cantiere)
H muretto	55 cm
H cordolo	12 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	70 cm (pannello)
Nr. Cassonetti	2
Risoluz. interferenza cassonetti	
rimozione e riposizionamento	
Dettagli tecnici pannello: peso 28 kg/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
10 pannelli da 110 cm	

D: LAMPIONE

TIPO INTERVENTO	Muretto lato mare di protez.
LARGHEZZA	50 cm (verificare in cantiere)
H muretto	60 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	70 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	1
Risoluz. interferenza lampione:	
nuovo muretto in mattoni pieni spessore 15	
Dettagli tecnici: fbk > 10 N/mmq / Malta M15	

F: LAMPIONI D'ANGOLO

TIPO INTERVENTO	Muretto lato mare di protez.
LARGHEZZA	50 cm (verificare in cantiere)
H muretto	60 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	70 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	3
Risoluz. interferenza lampione:	
nuovo muretto in mattoni pieni spessore 15	
Dettagli tecnici: fbk > 10 N/mmq / Malta M15	
F: LAMPIONI	

H: LAMPIONI D'ANGOLO

TIPO INTERVENTO	Muretto lato mare di protez.
LARGHEZZA	50 +50 cm (ver. in cantiere)
H muretto	60 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	70 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	3
Risoluz. interferenza lampione:	
nuovo muretto in mattoni pieni spessore 15	
Dettagli tecnici: fbk > 10 N/mmq / Malta M15	



J: ACCESSO DA PIAZZA PAGLIANO

TIPO INTERVENTO	PANNELLI AMOVIBILI IN LEGNO
LARGHEZZA	210 cm (verificare in cantiere)
H muretto	60 cm (verificare in cantiere)
H cordolo	10 cm (verificare in cantiere)
H TOTALE	70 cm (verificare in cantiere)
Nr. Lampioni	0
Risoluz. interferenza lampione:	
Nessuna	
Dettagli tecnici pannello: peso 24.5 g/ml	
Larghezza Elementi (da verificare in cantiere):	
nr. 2 da 105	

SOVRALZO MURO in pietra SINO ad H 75 cm - sp 35/40 cm
nucleo di ancoraggio in cls con tasselli chimici e resina bicomponente
cordolo superiore in mattoni pieni h 10 cm - SVILUPPO 21,0 m circa

SOVRALZO MURO in pietra SINO ad H 75 cm - sp 35/40 cm
nucleo di ancoraggio in cls con tasselli chimici e resina bicomponente
cordolo superiore in mattoni pieni h 10 cm - SVILUPPO 14,0 m circa

SOVRALZO MURO in pietra SINO ad H 75 cm - sp 35/40 cm
nucleo di ancoraggio in cls con tasselli chimici e resina bicomponente
cordolo superiore in mattoni pieni h 10 cm - SVILUPPO 16,5 m circa

SOVRALZO MURO in pietra SINO ad H 75 cm - sp 35/40 cm
nucleo di ancoraggio in cls con tasselli chimici e resina bicomponente
cordolo superiore in mattoni pieni h 10 cm - SVILUPPO 14,5 m circa

NUOVO MURO IN C.A. - H 75 cm - sp 35/40 cm - inghisaggio a fond. es. con tasselli chimici - nucleo in cls armato - rivestimento in pietra
cordolo superiore in mattoni pieni h 10 cm - SVILUPPO 2,25 m circa

NUOVO MURO IN C.A. - H 75 cm - sp 35/40 cm - inghisaggio a fond. es. con tasselli chimici - nucleo in cls armato - rivestimento in pietra
cordolo superiore in mattoni pieni h 10 cm - SVILUPPO 1,0 m circa

NUOVI TRATTI DI MURO

INNALZAMENTO MURI ESISTENTI

DIVIDENTE DEMANIALE REGIONE LIGURIA

DIVIDENTE DEMANIALE SID (MIT)

-5.0

Rev.01 NOVEMBRE 2021

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIOGAGGERO

SAVONA Via Pia, 130R
Tel 019 829463 – Fax 019 8386702 - Cell 335/303133
Email ing.gaggero@libero.it

Tav. B.1

COMUNE DI LAIGUEGLIA

RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELLI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - ODCP N. 558/2018
II LOTTO

PLANIMETRIA GENERALE OPERE DI MIGLIORAMENTE PROTEZIONE DEL CENTRO STORICO - ZONA PONENTE

N.P. 2217 | SCALA: 1:500

OTTOBRE 2021 | FILE: archivio/NP 2217

RTP Dott. Ing. Paolo Gaggero
Dott. Ing. Alessandro Gaggero
Dott. Ing. Luca Gaggero
Dott. Geol. Alberto Bressino

PAOLO GAGGERO