aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2021-0118447
del 24/12/2021

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Gen

Prot. n.

Classif./Fasc. 2020/G13.17.1/88

Allegati: -

Oggetto: **S838 – *Verifica di assoggettabilità a VIA*** relativa al progetto per "Interventi per attenuazione del rischio idrogeologico nella zona di San Bartolomeo e via Monsignor Vattuone - Sestri Levante"
Richiesta contributo istruttorio ex art. 4, c.4, dgr n. 107/2018.

Proponente: Comune di Sestri Levante (GE)

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. 2021-0039019 del 26/11/2021, con cui si richiedeva un riscontro nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto riguarda un intervento di sistemazione idraulica, attraverso elementi scatolari prefabbricati, del tratto tombinato del Rio S. Giuseppe compreso tra la chiesa di San Bartolomeo della Ginestra e lo sfocio nel torrente Gromolo, per un'estensione di circa 700mt, che rimarrà coperto essendo in area urbanizzata.

Sono previsti scavi, per la posa delle nuove canalizzazione e per il riposizionamento dei sottoservizi interferenti, con una produzione di 4.000 mc di rifiuti da materiale da scavo, asfalto, demolizione da conferire a discarica. Il proponente non prevede interferenze con siti contaminati e presenza di pietre verdi nei materiali scavati che verranno comunque caratterizzati dal punto di vista chimico fisico per garantire il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con riferimento alle componenti aria e rumore, vista la natura delle opere in progetto di mitigazione del rischio idraulico, si rilevano potenziali impatti transitori con riferimento alla fase di cantiere per il rumore e per le emissioni in aria determinate dalle lavorazioni temporanee, dal trasporto dei materiali e dalle interferenze con la viabilità, considerata la collocazione in area urbanizzata e la durata complessiva dei cantieri prevista di 18 - 24 mesi.

Per quanto riguarda il comparto aria, il proponente valuta preliminarmente non significativo l'impatto dei mezzi d'opera che saranno in funzione per il tempo strettamente necessario nei periodi diurni e nei giorni feriali. Il proponente inoltre individua in via preliminare misure per il contenimento e la mitigazione dell'impatto dovuto alle polveri quali bagnature, teli o similari protezioni per gli edifici e mantenimento di accumuli di materiali di scavo di modeste volumetrie. Al fine di limitare le interferenze con la viabilità e le aree circostanti, il cantiere verrà realizzato a brevi tratti.

Per quanto riguarda il comparto rumore, è stata predisposta una relazione tecnica per la valutazione preliminare dell'impatto acustico da cui emerge quanto segue. Le strade oggetto dei lavori di sistemazione idraulica appartengono alla classe IV – area di intensa attività umana ai sensi

della zonizzazione acustica comunale. I ricettori maggiormente esposti sono corrispondenti agli edifici abitativi situati in posizione prospiciente le strade oggetto del cantiere. Le valutazioni quantitative effettuate con ipotesi cautelative nello studio previsionale acustico, mostrano valori di emissione determinati dalle attività di cantiere combinati con il rumore residuo, superiore al valore limite di immissione diurno. Il proponente individua pertanto in via preliminare gli accorgimenti tecnici per ridurre al minimo l'impatto acustico sui ricettori, fra cui eventuali schermature fonoassorbenti in occasione delle lavorazioni più rumorose e prevede di richiedere la deroga per l'attività temporanea di cantiere per il periodo di esecuzione.

Si ritiene pertanto che per le matrici ambientali aria e rumore non sussistano impatti negativi sostanziali, purché siano attivate le azioni di contenimento e mitigazione necessarie a ridurre al minimo le interferenze con il tessuto circostante durante la realizzazione dell'opera.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 22-12-2021 17:28:24
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023