CSE COSTRUZIONI SRL

Via delle Ghiare 11 – 19015 Levanto (SP)
P.IVA e CF 01309400115 e iscr. REA SP 117899
Tel. 0187/802521
Codice SDI: EH1R83N
e-mail: cqueirolo@libero.it milena@fratelliqueirolo.com
pec: csecostruzionisrl@lamiapec.it

Comune di Bonassola Prot. n. 0006005 del 31-07-2023 in arrivo

Levanto, 27 luglio 2023

Spett.le **Comune di BONASSOLA**
SUAP
VIA ISIDE BEVERINO 1
19011 - BONASSOLA (SP)

Pec comune.bonassola.sp@halleycert.it

Oggetto: ***Progetto per la riapertura e sistemazione ambientale della Cava di marmo rosso Levanto denominata Rossola II, sita in Comune di Bonassola (SP)***

Visto il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la riapertura e sistemazione ambientale della Cava di marmo rosso di Levanto denominata Rossola II con atto della Regione Liguria Giunta Regionale N.3461-2022 sottoscritto il 01/06/2022 con protocollo 2022-391552,con la presente si da risposta alle "considerazioni e conclusioni" del suddetto procedimento e nello specifico ai punti 1, 2 e 3 dove veniva richiesta una risposta nella fase progettuale ed autorizzativa.

1. *Deve essere approvato un monitoraggio sulla presenza di amianto nel materiale in posto e sui residui di lavorazione, da concordare preventivamente con ARPAL e le autorità sanitarie competenti;*

R

E' stato predisposto il piano di monitoraggio per presenza di amianto redatto ai sensi del D.M. 14.05.1996 e delle Linee Guida SNPA I 44 del 2023 deliberate dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale con Seduta del 22.02.2023 n. 197/23 e pubblicate nel maggio del 2023. Nel piano è stato identificato il laboratorio certificato che effettuerà la campagna di indagine pluriennale. Il piano è stato trasmesso via PEC in data 26/06/2023 al SUAP del Comune di Bonassola (SP) ed alla

Comune di Bonassola Prot. n. 0006010 del 31-07-2023 in partenza

CSE COSTRUZIONI SRL

Via delle Ghiare 11 – 19015 Levanto (SP)
P.IVA e CF 01309400115 e iscr. REA SP 117899
Tel. 0187/802521
Codice SDI: EH1R83N
e-mail: cqueirolo@libero.it milena@fratelliqueirolo.com
pec: csecostruzionisrl@lamiapec.it

Comune di Bonassola Prot. n. 0006005 del 31-07-2023 in arrivo

PEC dell'ARPAL LIGURIA sempre in data 26/06/2023 ed ha assunto dalla stessa prot. N. 18041 del 26/06/2023 .

2. *Deve essere sviluppato un approfondimento sulla finitura da adottare nell'alzata dell'ultimo gradone, di cui è prevista la sistemazione a vista, al fine di valorizzare ulteriormente la pietra coltivata da taglio, tipica di questa zona;*

R

Dagli elaborati progettuali depositati il piano di coltivazione e pertanto le geometrie dei paramenti esposti, dovranno necessariamente essere sviluppate in ordine di priorità da tre fattori: a) la sicurezza dei fronti di escavazione e del personale addetto alla cava; b) la caratterizzazione geologica in virtù del livello di fratturazione presente; c) la metodologia e le geometrie di estrazione mineraria che varieranno necessariamente in virtù delle risultanze riscontrate nei precedenti a) e b). Per quanto possibile, ed in virtù delle possibili variabili a), b), e c) si opterà per non realizzare un fronte di cavatura con una superficie avente un'unica planarità, in modo da avere un fronte dell'ultimo gradone, quello posto a vista, di piani con profondità differenti.

3. *Analogamente deve essere approfondita la conformazione prevista per il versante da ricostituire al fine di evitare il verificarsi di modellazioni non conformi ai ricorrenti andamenti morfologici;*

R

L'area di cui viene richiesto un approfondimento è riferita al corso attuale del Fosso del Colletto. Detta area è stata oggetto di uno studio idraulico di dettaglio e sottoposta ad approvazione da parte del DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Settore Difesa del Suolo della REGIONE LIGURIA con rilascio di autorizzazione idraulica.
Con Decreto del Dirigente numero di protocollo 2019/16918 numero Registro 3516 è stata rilasciata a favore della soc. C.S.E. Costruzioni SRL, quale proponente del

Comune di Bonassola Prot. n. 0006010 del 31-07-2023 in partenza

CSE COSTRUZIONI SRL

Via delle Ghiare 11 – 19015 Levanto (SP)
P.IVA e CF 01309400115 e iscr. REA SP 117899
Tel. 0187/802521
Codice SDI: EH1R83N
e-mail: cqueirolo@libero.it milena@fratelliqueirolo.com
pec: csecostruzionisrl@lamiapec.it

Comune di Bonassola Prot. n. 0006005 del 31-07-2023 in arrivo

progetto per la riapertura e sistemazione ambientale della Cava di marmo rosso denominata Rossola II, AUTORIZZAZIONE IDRAULICA per interventi di sistemazione idraulica di diversa inalveazione di un tratto del Fosso del Colletto in Comune di Bonassola (SP). Nel succitato progetto idraulico sono definite non solo le morfologie di fondo alveo, ma anche quelle morfologiche delle scarpate di sponda.

L'Amministratore **Il Tecnico**





IMPORTANTE

Si prega di inoltrare la comunicazione VIA PEC a:

Regione Liguria Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

c.a. Dott.ssa Francesca LUPINO

PEC: **protocollo@pec.regione.liguria.it**

Comune di Bonassola Prot. n. 0006010 del 31-07-2023 in partenza