NOVEMBRE 2021	REVISIONE 02
PROGETTO DEFINITIVO	REVISIONE 01



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. G

COMUNE DI ALBENGA

INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E STAGIONALE A CONSOLIDAMENTO DELL'ARENILE DAL FIUME CENTA SINO AL CONFINE COMUNALE

AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE PAESAGGISTICA

NP 2222

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27I480F

Giugno 2021

NP 2222 Albenga arenile



NP 2222

COMUNE DI ALBENGA

INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E STAGIONALE A CONSOLIDAMENTO DELL'ARENILE DAL FIUME CENTA SINO AL CONFINE COMUNALE AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

REVISIONE 02

El. G: RELAZIONE PAESAGGISTICA

Giugno 2021

Dott. Ing. Paolo Gaggero

Comune di ALBENGA - Provincia di SAVONA

RELAZIONE PAESAGGISTICA

1) PROPONENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- ☐ Persona fisica
- ☐ Società
- ☐ Impresa
- ☒ Ente (Amministrazione Comunale)
- ☐ Altro …….

2) TIPOLOGIA DELL'OPERA

INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E STAGIONALE A CONSOLIDAMENTO DELL'ARENILE DAL FIUME CENTA SINO AL CONFINE COMUNALE AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

3) OPERA CORRELATA A:

- ☐ Edificio
- ☐ Area di pertinenza intorno a edificio agricolo
- ☐ Lotto di terreno
- ☐ Strade
- ☐ Corsi d'acqua
- ☒ Terreno aperto (Battigia)

4) CARATTERE DELL'INTERVENTO

- ☐ Temporaneo o stagionale
- ☒ Permanente
  - ☒ Fisso
  - ☐ Rimovibile

5a) DESTINAZIONE D'USO

- ☐ Residenziale
- ☐ Ricettiva/turistica
- ☐ Industriale/artigianale
- ☐ Agricolo
- ☐ Commerciale/direzionale
- ☒ Altro (demanio marittimo - battigia)

5b) USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)

- ☐ Urbano
- ☐ Agricolo
- ☐ Boscato
- ☐ Naturale non coltivato
- ☒ Altro (battigia)

6) CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO

- ☒ Insediamento urbano
  - ☐ centro storico
  - ☐ area limitrofa al centro storico
  - ☐ area di edificazione recente
  - ☒ area di margine urbano
- ☐ Insediamento rurale
  - ☐ centro storico
  - ☐ area limitrofa al nucleo storico
  - ☐ area di margine
  - ☐ casa sparsa
- ☐ territorio rurale
  - ☐ macchia mediterranea
- ☒ area naturale

7) MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

- ☒ costa (bassa/alta)
- ☐ ambito lacustre/vallivo
- ☐ pianura
- ☐ versante (collinare/montano)
- ☐ altopiano
- ☐ promontorio
- ☐ piana valliva (montana/collinare)
- ☐ terrazzamento
- ☐ crinale

8) UBICAZIONE DELL'OPERA E DELL'INTERVENTO


a) Individuazione area di intervento su fotogramma satellitare :



b) Estratto CTR se l'intervento ricade in territorio extraurbano o rurale Sulla cartografia di cui ai punti a) e b) l'edificio – area d'intervento dovranno essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura




c) Estratto degli strumenti di pianificazione pasistica (P.P., P.T.C.P., P.U.R.T.) e delle relative norme di contenuto paesistico ove sia evidenziata l'area dell'intervento del contesto paesaggistico



P.T.C.P. – ASSETTO INSEDIATIVO



P.T.C.P. – ASSETTO GEOMORFOLOGICO



P.T.C.P. – ASSETTO VEGETAZIONALE

9) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DEL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136-141-157 Dlgs 42/04):

Fare riferimento al sottopunto successivo.

9b) PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 Dlgs 42/04)

Territorio costiero compreso in una fascia entro 300 metri.

10) DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera ecc)

Le lavorazioni a progetto prevedono:

	RIPASCIMENTO		NUOVO PENNELLO	ALLUNGAMENTO 10 m	RAZIONALIZZAZIONE	NOTE
Pennello	8-15 mc	15-30 mc	50 m			
9				X		
	-	-				
11				NOTA		
	-	-				
13				X		
	2.830	-				
14				X		
	2.830	-				
15				X		
	2.475	-				
16				X		
	2.830	-				
17				X		
	2.600	-				
18				X		
	2.125	-				
19				X		
	-	4.000				
20			X			
	-	3.600				NON COMPRESO NEL FINANZIAMENTO
21			X			NON COMPRESO NEL FINANZIAMENTO
Rio Cadana					X	
Rio Carendetta					X	
Rio Capitano					X	
Pennello interrato nord darsena					X	

NOTA: per il molo 11 – per il quale è stato indicato il salpamento dal procedimento relativo al lotto I – nel progetto di II lotto si propone il mantenimento e prolungamento in difesa dello spigolo su cui si sviluppano strada litoranea e passeggiata (vedi Tav. 6 e paragrafo 5). I fondi per il salpamento o mantenimento sono inseriti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione.

.



Fotogramma satellitare con individuazione dei punti di presa fotografica



Fotogramma 1




Fotomontaggio su fotogramma 1



Fotogramma 2



Fotomontaggio su fotogramma 2



Fotogramma 3



Fotomontaggio su fotogramma 3



Fotogramma 4



Fotomontaggio su fotogramma 4



Fotogramma 5



Fotomontaggio su fotogramma 5

12) EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

- Moderazione della variabilità evolutiva con conseguente riduzione della frequenza degli interventi manutentivi;
- Modeste ottimizzazioni al layout attuale delle opere;
- Incremento della resilienza nelle zone più critiche;
- Mitigazione delle criticità esistenti;

13) MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

Utilizzo di materiali (massi naturali e inerte per ripascimento) simili a quelli esistenti nelle zone limitrofe, come dimensione e colorazione. I materiali d'apporto saranno lavati preventivamente al posizionamento.

Il tecnico incaricato
Dott. Ing. Paolo Gaggero

