COMUNE DI VENTIMIGLIA

REGIONE LIGURIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO

del "progetto preliminare Regione Liguria Luglio 2001
per la difesa e ripascimento delle spiagge
tra Capo Mortola e Capo Sant'Ampelio"

STRALCIO PER IL LITORALE DI VENTIMIGLIA: SPIAGGE DEL CENTRO ABITATO COMPRESE TRA VIA LAMBOGLIA E LA FOCE DEL FIUME ROIA

PARTE SECONDA PROGETTO

PROGETTO:

SEZIONI DI SPIAGGIA DALLA SEZIONE 17 ALLA SEZIONE 22 (CELLA LITORALE 36 TRATTO DALLA SCOGLIERA "D" ALLA FOCE DEL ROIA) E CALCOLO VOLUME E PESO SCOGLIERE DA SALPARE

TAVOLA N. **11**

data: Aprile 2021

scala: 1:500

A	PRIMA STESURA	Aprile 2021
B		
C		
D		

PROGETTO:

STUDIO SIRITO
Savona

ing. Giorgio Sirito
ing. Roberto Sirito
geom. Vittorio Sirito



CONTEGGIO VOLUME E PESO MASSI DA SALPARE

SCOGLIERA PARALLELA D

Area sez tipo	Lunghezza scogliera	Volume	Peso
mq	ml	mc	ton
(A)	(B)	(V = A x B)	(P = V x 2,1ton/mc)
82	173	**14.186,00**	**29.790,60**

