RE++ SRL
Via F.lli Ceirano 9
12100, Cuneo (CN)
P.Iva/C.F. 03557700048
repiupiusrl2@legalmail.it

Spett.le Regione Liguria
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Oggetto: verifica di assoggettabilità a VIA per realizzazione di nuove scogliere a protezione della tubazione sull'impianto idroelettrico Capriolo necessarie a seguito dell'alluvione del 02/10/2020.

Buongiorno,

con la presente si trasmette la documentazione richiesta di cui all'oggetto.

Si precisa che tale verifica è stata esplicitamente richiesta dall'Ufficio Difesa del Suolo, come da nota allegata.

Grazie anticipatamente,
cordiali saluti.

Cuneo, 02/12/2021

FIRMA

RE++ s.r.l.
Via F.lli Ceirano, 9 - 12100 CUNEO
Tel. 340 2570771
P.IVA / C.F. 03557700048
pec: repiupiusrl2@legalmail.it

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE

Settore Difesa Del Suolo Imperia

Imperia, 04/11/2021

Prot. n. **PG/2021/353069**

Class/fasc. 2021/G13.12.3.2/317

Allegati:

Oggetto: Torrente Capriolo in comune di Molini di Triora e Triora. Domanda intesa ad ottenere l'Autorizzazione ai fini idraulici per interventi di ripristino impianto idroelettrico Torrente Capriolo a seguito di eventi alluvionali Ottobre 2020. Comunicazione.

Richiedente: **RE++ srl**
Pratica n. IMA002970

Alla Soc. **RE++ s.r.l.**
repiupiusrl2@legalmail.it

e p.c.

Al COMUNE di MOLINI DI TRIORA
Trasmissione via PEC

Al COMUNE di TRIORA
Trasmissione via PEC

Con riferimento all'istanza presentata da codesta ditta in data 10/09/2021, ed acquisita al protocollo della Regione Liguria con il numero PG/2021/293927 del 10/09/2021, esaminata la documentazione agli atti si osserva quanto segue.

Gli interventi previsti in progetto consistono nella realizzazione di opere idrauliche nuove, in particolare di scogliere a protezione dell'erosione spondale e della tubazione di adduzione dell'acqua derivata a monte verso la centralina di produzione idroelettrica posta a valle.

Si richiama, pertanto, la D.G.R. n. 59 del 02.02.2018 recante "Specificazione delle opere rientranti nella definizione punto 7 lett. o) allegato IV parte II del dlgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua" – atto di indirizzo ex art. 17 comma 5 l.r. n. 29/2017".

In particolare si richiama il punto 2) "Tipologie progettuali che rientrano nel campo di applicazione della norma vigente in materia di VIA" del documento approvato con la citata D.G.R. 59 del 02.02.2018.

La lettera c) prevede tra le categorie di progetti che devono essere verificati rispetto al campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA le *nuove arginature finalizzate a contenere le portate di piena in alveo.*

Alla luce di quanto sopra, la fattispecie di intervento presentata da codesta ditta appare rientrare tra le tipologie progettuali che devono essere verificate alla luce del campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA.

Si evidenzia quindi la necessità di provvedere alla verifica di assoggettabilità circa l'espressione di compatibilità ambientale del progetto, in via prioritaria rispetto all'espressione di pareri e autorizzazioni da parte dello scrivente settore.

Si segnala infine che, dall'esame della documentazione progettuale agli atti, risulta comunque necessario svolgere alcuni approfondimenti tecnici. È necessario, in primo luogo, produrre un progetto completo delle opere da realizzare comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e specialistici necessari al rilascio delle autorizzazioni.

In particolare occorre:

- individuare in planimetria, su base catastale e ctr in scala adeguata, i soli interventi oggetto della presente istanza di autorizzazione, escludendo quelli che sono già stati autorizzati, a meno di varianti proposte sulla base di uno specifico rilievo;
- produrre elaborati tecnici di raffronto, planimetria e sezioni, tra stato ante-evento, attuale e stato di progetto;
- ripresentare le tavole in modo che tutti gli elaborati siano quotati, con rappresentazione separata per stato di fatto e di progetto, e indicazione del livello di piena duecentennale e del relativo livello del carico energetico;
- effettuare valutazioni tecniche inerenti al dimensionamento delle opere in progetto, con particolare riferimento alle azioni tangenziali della portata di piena duecentennale sulle opere stesse e alle verifiche di stabilità, prevedendo la posa della berma di fondazione a opportuna profondità rispetto alla quota di fondo alveo;
- riportare su tutte le sezioni che individuano gli interventi in progetto le indicazioni dei limiti demaniali.

Si resta in attesa da parte di codesta ditta della trasmissione delle verifiche inerenti l'assoggettabilità a screening del progetto di che trattasi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Chiara Messori

CM/rr