aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0280840
del 13/04/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Classif./Fasc. 2021/13.17.1.0.0/88

Allegati: -

Oggetto: **S859 -** Interventi di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza del centro abitato in località Panesi nel Comune di Cogorno. Tratto terminale Rio Rondanea.

Proponente: Comune di Cogorno (GE)

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. Prot-2022-0209469 del 14/03/2022, con cui si richiedeva contributo istruttorio nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

L'intervento risulta finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico ad oggi esistente a seguito di possibili esondazioni del rio Rondanea, che nel suo tratto terminale si trova in area urbanizzata (loc. Panesi, comune di Cogorno). La sezione del rio, negli ultimi 500 metri a monte dello sbocco nel fiume Entella, risulta infatti ampiamente insufficiente al deflusso della portata di piena, anche per tempi di ritorno molto ridotti. Le opere previste consistono in interventi di allargamento della sezione di deflusso e abbassamento del fondo, che potranno richiedere la realizzazione di nuove arginature (alcune con la necessità di protezione delle strutture esistenti a tergo con paratie di micropali e/o tiranti) o la sottomurazione di tratti di arginatura esistente.

Per quanto attiene la tempistica dell'intervento, si stima una durata complessiva nell'ordine dei 24 mesi. Tale tempistica si riferisce a tutto l'intervento, dal limite di monte a quello di valle, ma le lavorazioni procederanno per lotti, interessando a mano a mano tratti limitati del rio. Considerata la natura delle opere in progetto, i potenziali impatti sui comparti aria e rumore, attesi in relazione alle lavorazioni in fase di cantiere, sono stati valutati dal proponente di media-bassa entità, come evidenziato nella matrice di screening (pag. 60 dello SPA). Tuttavia il proponente non esclude criticità locali, seppur transitorie, dovute alla prossimità di ricettori residenziali nelle zone di lavorazione.

Per quanto riguarda la componente rumore, il proponente valuta che le lavorazioni di cantiere potranno comportare livelli di rumorosità elevati, per le quali sarà necessario acquisire le autorizzazioni in deroga per attività temporanee presso il Comune. Trattandosi di opera pubblica proposta dal comune di Cogorno, dovranno essere individuati proprio dall'Amministrazione Comunale, in fase di deroga, le azioni di mitigazione per contenere gli impatti sul clima acustico, imponendo specifiche limitazioni agli orari di cantiere e attivando opportune azioni informative presso la popolazione esposta.

Per quanto riguarda le emissioni di polveri ed inquinanti durante la fase realizzativa, al fine di minimizzare le interferenze con il tessuto circostante, dovranno essere attivate azioni di contenimento delle emissioni riferite alle attività e alle movimentazioni di materiali in cantiere ed al transito dei mezzi pesanti.

Premesso quanto sopra, si ritiene che per le matrici ambientali di competenza non sussistano impatti negativi sostanziali, purché siano attivate le azioni di mitigazione necessarie per il contenimento delle emissioni durante la realizzazione dell'opera (per i comparti aria e rumore).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 13-04-2022 10:24:05
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023