aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2021-0126784
del 28/12/2021

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE e
PROTEZIONE CIVILE
Settore Assetto del Territorio

Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale

Genova, data del protocollo

Fasc. 2021/13.12.5.0.0/15-12

Allegati:

TRASMISSIONE VIA PEC

Al
Comune di Cogorno (GE)

e p.c.
Segretario Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale

Settore Difesa del Suolo di Genova

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

Oggetto**:** Revisione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica interventi di mitigazione del rischio idraulico centro abitato di San Salvatore – tratti terminali fossato S. Salvatore e Rio Pessa

Parere di compatibilità ex art.17 c.2 normativa piano di bacino. PFTE trasmesso con vostra nota prot. n. 12756 del 18/12/2021, registrata al n. 2021/0110983 del 21/12/2021 del protocollo regionale,

Con riferimento alla nota di cui in oggetto si specifica quanto segue.

1. Il PFTE trasmesso con la nota di cui in oggetto costituisce un aggiornamento del progetto preliminare sul quale era già stato espresso parere di compatibilità al vigente PAI ex art. 17 c. 2 delle NTA del PAI con D.D. 96 del 26/04/2018. Le modifiche sono così sintetizzabili:
    - Differente geometria delle sezioni di progetto, con maggiori approfondimenti del fondo alveo, conseguenti agli approfondimenti svolti sulle condizioni di stato attuale. Le nuove sezioni consentono lo smaltimento della portata duecentennale. Sono previste anche diverse tipologie costruttive (utilizzo di pali, puntoni di stabilizzazione trasversale, etc.)
    - Conseguente eliminazione della previsione di uno scolmatore del Rio Pessa;
    - Incremento del volume della vasca di sedimentazione a monte dell'imbocco del Rio San Pessa;
    - Suddivisione in stralci funzionali con indicazione di due stralci già finanziati che verranno realizzati prioritariamente rispetto alla restante parte di intervento (ad oggi non finanziata);
2. Il citato D.D. 96/2018 aveva esplicitamente escluso dalle proprie valutazioni lo scolmatore del Rio Pessa, in ragione del fatto che lo stesso non rispondeva ai requisiti minimi di definizione

progettuale, potendo pertanto essere esclusivamente considerato ai fini dell'aggiornamento del Piano degli Interventi del PAI (aggiornamento non eseguito). Inoltre il decreto riportata alcune prescrizioni (relative alla valutazione della stabilità del fondo ed alle aree demaniali). Tali prescrizioni si ritengono ottemperate, vista l'analisi di stabilità del fondo svolta i chiarimenti relativi al tracciato di progetto.

3. Per quanto attiene l'individuazione dei due stralci funzionali, la scelta degli interventi prioritari appare più dettata da ragioni di carattere economico e di disponibilità di risorse che di carattere tecnico – idraulico. Il lotto 1 riguarda il tratto a cielo aperto a monte dell'imboccatura del tratto tombinato del Rio Pessa, mentre il lotto 2 A riguarda il tratto a monte della confluenza con l'Entella. Per il lotto 1 appare necessario, al fine di verificarne la funzionalità, controllare che la sua attuazione non porti a significativi peggioramenti a valle, mentre il lotto 2 A è sicuramente funzionale (visto che riguarda il tratto terminale), ma, al fine di migliorarne l'inserimento ambientale, si ritiene necessario che sia valutata la possibilità di utilizzo di tecniche di Ingegneria naturalistica, almeno per il tratto più prossimo all'Entella.

Tutto ciò premesso si ritiene non necessaria l'espressione di un nuovo parere di compatibilità ex art. 17 c. 2 delle NTA del PAI, ferma restando la necessità di verificare, da parte del proponente in fase di progettazione definitiva, quanto riportato al precedente punto 3.

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Boni

REGIONE LIGURIA

Firmato digitalmente da: ROBERTO BONI
Regione Liguria
Firmato il: 28-12-2021 15:00:05
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023