REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

SETTORE: Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

n. rif. S861
Class./Fasc. 2021/13.17.1/125

Oggetto**:** Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza in località San Salvatore dei tratti terminali del fossato San Salvatore e del Rio Pessa - Tratto di monte a cielo aperto

Proponente: Comune di Cogorno (GE)

Richiesta integrazioni per la fase di verifica completezza e adeguatezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006

TRASMESSA VIA PEC

Comune di Cogorno
protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it

E, p.c. Difesa del Suolo Genova

Ecosistema Costiero e Acque

Si comunica che la documentazione trasmessa per la procedura in oggetto deve essere integrata con:

1. Inserimento, all'interno dello Studio Preliminare Ambientale, di un paragrafo di approfondimento sull'intervento complessivo e non limitatamente al progetto del Rio Pessa-Lotto1. Tale approfondimento dovrà quantificare le superfici di alveo attualmente impermeabilizzate rispetto alla situazione prevista ad ultimazione dell'intervento nel suo complesso. In particolare dovranno essere valutati gli attuali tratti e superfici plateate (ml mq) tra l'attuale assetto e l'assetto definitivo post operam;
2. previsione di eventuale possibilità di rimozione, almeno in alcune zone, della tombinatura o descrizione, in un contesto più generale, degli interventi di mitigazione e/o compensazione previsti al fine di evitare un impatto peggiorativo sulla risorsa idrica e di cercare un miglioramento in termini di impatto qualitativo e quantitativo su tale risorsa;
3. conferma della coerenza degli interventi previsti nel "Lotto 1" con il progetto di fattibilità tecnico economica complessivo già oggetto di espressione di parere da parte dell'ADB, ivi compresa la dimostrazione dell'ottemperanza alle prescrizioni espresse nell'ambito del parere citato;
4. dimostrazione dell'efficacia dell'intervento proposto, nell'ambito della progettazione complessiva, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
   - definizione della suddivisione in lotti dell'intervento complessivo, con contestuale analisi relativa all'efficacia di ogni lotto, almeno in termini di valutazione del profilo di rigurgito delle portate di piena, con una stima di massima dei relativi costi, al fine di verificare l'effettiva priorità dei lotti;
   - definizione della priorità dell'intervento "Lotto1" rispetto al quadro complessivo del progetto di sistemazione con contestuale dimostrazione del beneficio dal punto di vista della pericolosità idraulica, ed in particolare del non peggioramento delle condizioni di pericolosità a valle, tenuto anche conto che nell'ambito della progettazione oggetto di parere da parte dell'ADB 2018, i progettisti avevano evidenziata una rilevante criticità dal punto di vista strutturale della

LI/li

tombinatura nel tratto della confluenza fossato San Salvatore –Rio Pessa, auspicando interventi di consolidamento in tempi brevi;

- verifica, in caso di incremento della portata in ingresso della tombinatura esistente, a seguito della realizzazione del lotto 1, della capacità di reggere la spinta idrodinamica dell'attuale soletta, anche in considerazione delle soprarichiamate criticità strutturali evidenziate nel progetto preliminare.

Le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse quindici giorni dal ricevimento della presente nota.

Si allegano per completezza alla presente le note dei Settori Difesa del Suolo Genova (prot. n. 2021/129462) e Ecosistema Costiero e Acque (prot. 2021/128989).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Carnevale

LI/li

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 30-12-2021 15:11:54
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023