

LEGENDA

- 40x40 — PALO ILLUMINAZIONE con POZZETTO DERIVAZIONE PUNTO LUCE
- marciapiede Ø250 — CADITOIA PER BORDO MARCIAPIEDE POZZETTO ISPEZIONE RETE
- Ø250 — CADITOIA STRADALE con POZZETTO ISPEZIONE RETE
- Ø355 — IMMISSIONE NEL RIO PENEGO delle acque bianche
- TORRINO ISPEZIONE 2.50 x 1.30 accesso mezzi operativi alle vasche di sedimentazione nel rio tombato

NUOVA RETE	RETE ESISTENTE
Rete acque bianche tubo >=Ø200 in PVC	
Telecomunicazioni polifora 2 tubi Ø 125 in PVC polifora 2 tritubi Ø 50 in PVC	tratto esistente inizio via SHELLEY
pozzetto e chiusino 60x120 STACCO FORNITURA	pozzetto e chiusino 60x60 per ISPEZIONE ognl 50 mt. max
ENEL polifora 6 tubi Ø125 in PVC	tratto esistente inizio via SHELLEY
GAS METANO tubo Ø150 in PEAD	tratto esistente inizio via SHELLEY
ACQUEDOTTO tubo Ø110 in PEAD	tratto esistente inizio via SHELLEY
pozzetto e chiusino 60x60 per STACCO FORNITURA	
RETE ACQUE NERE tubo >=Ø200 in PVC	
Rete illuminazione pubblica 2 tubi Ø110 in PVC	pozzetto e chiusino con chiusino carrabile

N O T E

I CHIUSINI CARRABILI IN GHISA DOVRANNO ESSERE NELLA TIPOLOGIA AL MOMENTO IN USO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

TUTTI GLI SCARICHI CIVILI SARANNO ADEGUATAMENTE ALLACCIATI ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE PREVISTA NELLA NUOVA STRADA E CONVOGLIATA NELL'ESISTENTE.

TUTTE LE ACQUE BIANCHE SARANNO CONVOGLIATE NEL RIO PENEGO, AD ECCEZIONE DEL TRATTO INIZIALE, CONVOLGIATO ALLA RETE PREESISTENTE

PERTANTO

TUTTI I SOTTOSERVIZI ESISTENTI (reti tecnologiche , di distribuzione e di smaltimento) CHE VENGONO AD ESSERE INUTILIZZABILI A SEGUITO DEL NUOVO INTERVENTO DOVRANNO ESSERE preventivamente INTERCETTATI E CON NUOVI PERCORSI E/O NUOVI ALLACCI DOVRANNO ESSERE RESI NUOVAMENTE E perfettamente FUNZIONANTI (senza soluzione di continuità di servizio)
GLI SCARICHI DI ACQUE NERE NEL VECCHIO RIO TOMBATO DOVRANNO ESSERE INTERCETTATI A MONTE E CONVOGLIATI NELLA NUOVA RETE NERA anche mediante nuovi percorsi previsti o da prevedere

