aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0030891
del 17/01/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Classif./Fasc. 2021/13.17.1/88

Allegati: -

Oggetto: **S868** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di "richiesta di concessione derivazione di acqua dal torrente Varenna a scopo idroelettrico nel Comune di Genova Pegli per la riattivazione dell'impianto denominato Chiesino" – Proponente: Idroelettrica S. Antonio S.r.l. - Riscontro a Vs. nota prot. n. 19587 del 12/01/2022.

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. 19587del 12/01/2022, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto predisposto riguarda la riattivazione di un impianto idroelettrico attualmente dismesso, denominato "Chiesino". Il cantiere avrà una durata di 9 mesi ed è previsto il recupero di tutte le infrastrutture esistenti. L'impianto è costituito dai seguenti manufatti:

- opera di presa esistente, ubicata sull'asta fluviale del torrente Varenna in località Carpenara, che comprenderà una griglia per convogliare le acque nel canale derivatore;
- luce di rilascio del deflusso minimo vitale, a quota inferiore alla soglia di derivazione;
- canale derivatore e limitazione portate esistente, ubicato in sponda sinistra del torrente, totalmente interrato per il primo tratto di lunghezza pari a circa 140 m e a cielo aperto fino alla camera di carico per una lunghezza di circa 500 m;
- camera di carico esistente, ubicata in sponda sinistra del torrente e totalmente incassata nel versante;
- condotta forzata DN 450, che parte dalla camera di dissabbiatura e carico e arriva all'edificio della centrale esistente, per un tratto lungo circa 85 m;
- edificio di centrale, ubicato in sponda sinistra del torrente, che ospiterà una turbina Pelton multigetto ad asse verticale da 400 l/s;
- canale di scarico interrato, di nuova realizzazione, che convoglierà le acque del rio Lavino subito a monte sia della confluenza con il torrente Varenna, che con l'attraversamento della strada comunale.

Si osserva che la documentazione presentata dal proponente non approfondisce in maniera adeguata la parte relativa all'inquinamento acustico. Nello Studio preliminare ambientale, infatti, il proponente si limita ad affermare che in fase di esercizio "il rumore percettibile dall'esterno sarà mantenuto entro livelli minimi, grazie all'impiego di adeguati materiali fonoassorbenti integrati alle pareti di tamponamento e ai serramenti esterni", senza fornire alcuna indicazione circa la presenza di eventuali recettori nell'area di intervento e in particolare in prossimità dell'edificio di centrale.

Si ritiene pertanto, ai fini dell'espressione del parere di competenza, che la documentazione debba essere integrata con una valutazione di impatto acustico, sia per la fase di cantiere sia per la fase di esercizio.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 17-01-
2022 17:34:14
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023