aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0044101
del 21/01/2022

# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

***Settore Difesa del Suolo Genova***

Classif./Fasc.: *2022/13.11.2.2.0/35*
Allegati:

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Sua sede

p.c.:
Settore Ecosistema Costiero e Acque

**OGGETTO:** S868 - Pratica GDE6715
Derivazione idrica per uso idroelettrico dal T. Varenna in comune di Genova
Richiedente Idroelettrica Sant'Antonio S.r.l.
Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006.
Riscontro.

Con la presente si riscontra la nota prot-2022-19587 del 12.01.2022 da parte del Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile.

Dall'analisi della documentazione pubblicata dal Settore VIA sul sito www.regioneliguria.it emerge che l'istanza prevede il ripristino delle opere di presa relative ad un impianto idroelettrico denominato Chiesino sito in comune di Genova sul torrente Varenna.

Le opere in questione sono soggette a concessione a derivare ai sensi del RD1775/1933 e concessione demaniale ai sensi del reg.reg.7/2013, comprensiva dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904.

Il richiedente ha già presentato istanza di concessione a derivare presso lo scrivente settore in data 15/05/2021, con nota assunta a prot.n. PG/2021/174784, il cui procedimento è stato sospeso in attesa delle risultanze della verifica di assoggettabilità alla VIA, come comunicato con nota prot. PG/2021/360295.

Dall'esame di quanto pubblicato sul sito di Regione, risulta che la documentazione presentata in sede di assoggettabilità alla VIA è sostanzialmente congruente rispetto a quella presentata in sede di richiesta di concessione.

Per quanto riguarda il contributo di competenza dello scrivente Settore ai fini delle verifiche inerenti il procedimento di verifica assoggettabilità a VIA si evidenzia che è necessario acquisire quanto indicato di seguito, anche ai fini dei successivi aspetti concessori.

Per gli aspetti correlati alla concessione a derivare è necessario:

- un elaborato grafico di dettaglio in scala adeguata rappresentante le opere necessarie al rilascio del DMV, evidenziando che il rilascio del DMV dovrà essere prioritario rispetto al prelievo;
- l'indicazione della portata minima turbinabile espressa in l/s;
- la rettifica delle coordinate Gauss-Boaga del punto di presa indicate nella scheda dati di concessione della relazione tecnica particolareggiata, considerato che le stesse non corrispondono al punto individuato graficamente nella planimetria catastale presentata;
- ripresentazione della tavola 8 – *vasca carico stato di fatto*, firmata da un tecnico abilitato, dal momento che i contenuti della stessa risultano erroneamente identici alla tavola 9 – *vasca carico di progetto*;

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alle autorizzazioni idrauliche e concessioni demaniali si evidenzia che:

- il canale di derivazione da ripristinare risulta attraversare il Rio Lavino (in prossimità del mappale 7 - foglio 38 – sez. C), un rio senza nome 1 (tra i mappali 19 e 7 - foglio 38 – sez. C), un rio senza nome 2 (tra i mappali 28 e 159 - foglio 38 – sez. C), un rio senza nome 3 (tra i mappali 159 e 160 - foglio 38 – sez. C) ed un rio senza nome 4 (in prossimità del mappale 162 - foglio 38 – sez. C). Per tali attraversamenti è necessario predisporre elaborati grafici di dettaglio ed una verifica idraulica come da allegato 1 del Regolamento 14 luglio 2011, n. 3, evidenziando sin d'ora che tali opere in attraversamento potranno essere mantenute solo se risultano verificate con la portata duecentennale con adeguati franchi di sicurezza come da allegato 2 del Regolamento 14 luglio 2011, n. 3;
- il progetto prevede la realizzazione di una nuova passerella pedonale a sbalzo sul Rio Lavino, per cui è necessario predisporre uno studio idraulico, secondo quanto previsto dal reg.reg.3/2011, che tenga conto anche della portata turbinata immessa nel Rio Lavino e che dimostri che la passerella a progetto abbia franchi adeguati rispetto alla piena di progetto;
- nella tavola progettuale n. 11 risulta essere indicato un ulteriore ponticello in attraversamento al Rio Lavino per l'accesso all'edificio centrale; anche in questo caso l'opera può essere mantenuta solo se verificata con adeguato franco idraulico e pertanto si richiede di inserirla nel precedente studio idraulico;
- Il progetto prevede uno scarico delle acque turbinate sul Rio Lavino per il quale si richiede una sezione trasversale del corso d'acqua con l'indicazione dello scarico a progetto del diametro e dei limiti demaniali; qualora lo scarico dovesse occupare parte dell'area demaniale sarà soggetto a concessione idraulica a titolo oneroso;
- la tavola_15 *sezioni trasversali* (che nella documentazione dell'istanza di concessione non è presente) risulta incompleta , dovranno essere specificati il livello della portata di piena del corso d'acqua studiato e la localizzazione delle sezioni in planimetria.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 21-01-2022 19:46:48
Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo Genova – Largo F. Cattanei 3 - 16147 Genova
Protocollo: Via Fieschi, 15 - 16121 Genova –- Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referenti: Alessia Branca tel. 010-5488282 e-mail: alessia.branca@regione.liguria.it
Marco Grita tel. 010-5488345 e-mail: marco.grita@regione.liguria.it