aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0295013
del 21/04/2022

# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

***Settore Ecologia***

Classif./Fasc. 2021/13.17.1.0.0/91

Allegati: -

**Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile**

SEDE

Oggetto**:** **S872 -** Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di messa in sicurezza del torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sesta Godano in loc. Fulli e consolidamento della viabilità comunale in loc. Boera - primo lotto funzionale

Con la presente si riscontra la nota prot. n. Prot-2022-0224737 del 21/03/2022, con cui si richiedeva contributo istruttorio nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Le opere previste di messa in sicurezza del tratto del t. Gottero a valle dell'abitato di Sesta Godano possono essere sinteticamente descritte come segue:

- realizzazione di una arginatura in rilevato a sezione trapezoidale di protezione dell'area urbanizzata in sponda destra per una estensione di circa 570 ml dal ponte della viabilità comunale in località Boera fino al fabbricato posto a mone dell'impianto tecnologico di depurazione;
- realizzazione di opere di difesa spondale dell'alveo attivo con scogliera di massi ciclopici di 3ª categoria in un tratto di sponda destra (200 metri lineari) caratterizzato da forte erosione durante gli eventi di piena;
- sagomatura delle sezioni idrauliche di deflusso mediante movimentazione del materiale depositato in alveo in eccesso in occasione degli ultimi eventi alluvionali;

L'ultimazione delle opere è prevista entro 300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna delle aree.

Con riferimento alla componente aria il rapporto preliminare ambientale individua impatti in concomitanza delle sole fasi operative, che il proponente propone di mitigare con azioni di contenimento delle emissioni attraverso la copertura dei mezzi adibiti al trasporto

materiali, riduzione della velocità dei mezzi all'interno del cantiere e postazione per il lavaggio ruote dei mezzi.

Per quanto riguarda la componente rumore non sono previsti impatti significativi neanche in fase esecutiva. Tuttavia si suppone che talune lavorazioni potrebbero generare superamenti localizzati delle soglie previste dalla zonizzazione acustica allegata al progetto. In tale evenienza dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni in deroga per attività temporanee presso il Comune.

Infine non si segnala nelle aree di intervento e nelle immediate vicinanze la presenza di siti sottoposti a bonifica o messa in sicurezza ex art 242 del d. Lgs 152/06.

Si ritiene pertanto che per le matrici ambientali di competenza non sussistano impatti negativi sostanziali, purché siano attivate le azioni di mitigazione necessarie per il contenimento delle emissioni durante la realizzazione dell'opera (per i comparti aria e rumore).

Cordiali saluti.

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 20-04-
2022 17:17:18
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023