aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0319005
del 03/05/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
TURISMO FORMAZIONE E LAVORO

SETTORE POLITICHE DELLA NATURA E
DELLE AREE INTERNE, PROTETTE E
MARINE, PARCHI E BIODIVERSITA'

Genova, data del protocollo

Classificazione: 2021/13.16.1.1.0/2

Allegati: /

Al Sig. Dirigente del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

S E D E

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento di messa in sicurezza del Torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sesta Godano (SP) in località Fulli e consolidamento della viabilità comunale del versante in località Boera. Parere.

Si fa riferimento alla nota avente protocollo generale n. 224737 del 21 marzo 2022 pari oggetto, esaminata la documentazione presentata, si rilascia di seguito il parere per quanto di competenza.

L'area di intervento, pur risultando esterna a Zone Speciali di Conservazione, è vicina alla ZSC IT343502 "Parco Magra-Vara" e il Torrente Gottero afferisce alla Rete Ecologica Regionale come "Corridoio ecologico per specie di ambiente acquatico" in cui le specie target risultano *Barbus meridionalis, Austropotamobius pallipes, Rutilus rubilio e Salmo (trutta) macrostigma.*

Il progetto presentato prevede la risagomatura delle sezioni idrauliche di deflusso; la realizzazione di un tratto di difesa spondale dell'alveo attivo del corso d'acqua in scogliera di massi e la realizzazione di un'arginatura in rilevato di protezione dell'area urbanizzata in sponda destra, per un'estensione di circa 570 metri.

A seguito della richiesta di integrazioni documentali, il proponente ha predisposto uno studio di incidenza che prevede alcune misure atte a mitigare gli impatti che l'intervento in esame potrà avere su habitat e specie, in quanto le opere a progetto potranno comportare una significativa modificazione dell'assetto ecologico dell'area interessata, oltre ad un impatto temporaneo in fase di cantiere.

Pertanto, oltre a considerare quali prescrizioni le indicazioni di mitigazione riportate nello studio di incidenza, si ritiene necessario adottare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Dovranno essere interamente rivegetate con specie autoctone coerenti con la composizione vegetazionale originaria le aree che, a causa della realizzazione della nuova arginatura, subiranno la completa eliminazione della vegetazione;
- Dovranno essere messi a dimora nell'area del terrapieno esemplari arborei d'alto fusto di specie e numero pari a quelli eliminati. Gli esemplari da impiantare dovranno essere ben formati e di altezza almeno 2 metri; qualora tecnicamente possibile si ritiene opportuna la ricollocazione, previa zollatura e mantenimento in sito di stoccaggio idoneo, degli esemplari già naturalmente presenti nella zona di intervento. Andranno previste idonee cure colturali e la sostituzione delle fallanze entro i due anni successivi al termine dei lavori.
- Al termine dei lavori dovrà essere presentata allo scrivente ufficio una relazione, redatta da tecnico esperto in materia bionaturalistica, che documenti nel dettaglio le misure messe in atto al fine di mitigare gli impatti dell'intervento.
- Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio bionaturalistico delle aree oggetto di intervento, da realizzarsi dal momento di inizio dei lavori per una durata di almeno due anni dalla conclusione dei lavori stessi, al fine di valutare e documentare, nel tempo, l'evoluzione dello stato ecologico dell'area. I risultati del piano di monitoraggio andranno trasmessi allo scrivente ufficio.

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria è la Dott.sa Serena Oddone e il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di P.O. Dott. Paolo Genta.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

SO/PG