COMUNE DI SESTA GODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza del Torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sesta Godano in località Fulli e consolidamento della viabilità comunale del versante in località Boera
Progetto Esecutivo - PRIMO LOTTO FUNZIONALE -

COMMITTENTE: Comune di Sesta Godano

ELABORATO: **INTEGRAZIONI ex art. 19 C.2 D.LGS. 152/2006**



Data emissione
5 Maggio 2022

Il progettista
Dott. Ing. Luca VINCENZI

Sede/Uffici: **Via Fontevivo n°19/F**
19125 La Spezia - Italia

Telefono: **0187/510634**
Fax: **0187/284048**
e-mail: **info@progetec.org**

In riferimento al procedimento di assogettabilità a VIA del primo stralcio funzionale della messa in sicurezza idraulica in oggetto, relativamente alla richiesta di parere avanzata a codesta spett.le Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo di La Spezia poi identificata con pratica SPS 448 / S872, il sottoscritto Dott. Ing. Luca Vincenzi, in qualità di Progettista incaricato dal proponente Comune di Sesta Godano, facendo seguito alla nota prot. 2022-0315632 del 02/05/2022 e all'incontro tenutosi in data 05/05/2022 presso gli stessi uffici Regionali, si pregia fornire i seguenti chiarimenti :

- Il progetto complessivo di messa in sicurezza idraulica prevede interventi sia in sponda destra sia in sponda sinistra in coerenza allo studio idraulico redatto dal Dott. Ing. David Settesoldi, questo sottoposto a procedimento autorizzativo in capo all'AdB Magra nell'anno 2015
- Nel rispetto del suddetto progetto complessivo, costituisce stralcio funzionale identificato come LOTTO 1 (al vaglio di odierno esame) la sola sistemazione in sponda destra del Torrente Gottero nel tratto ricompreso tra il ponte Boera e la sezione idraulica GT3071 a valle della struttura ricettiva Fulli in Sesta Godano
- Con riferimento al progetto generale a disposizione dell'Ente Regionale e come meglio rappresentato nell'elaborato grafico GINT2 allegato alla presente, rientrano nel LOTTO 1 i soli interventi identificati con lettere A e B, quasi totalmente localizzati in fascia di laminazione fuori alveo
- Nello stesso elaborato grafico vengono rappresentate le sole n°4 sezioni (da GT3068 a GT3071) per cui è previsto un intervento in alveo. Come si evince dalle rappresentazioni grafiche, tale intervento comporterà l'allargamento in sponda destra e l'aumento dell'invaso idraulico dell'alveo inciso attuale
- Nell'elaborato non viene data evidenza dei tiranti idraulici poiché rappresentativi delle verifiche idrauliche associate alla sistemazione complessiva e non al solo LOTTO 1. Sebbene le fluttuazioni attese risultino verosimilmente poco significative, l'eventuale mancato rispetto dei franchi di sicurezza idraulica della soluzione transitoria risulterebbe comunque ammissibile poiché implicito nell'ambito dello stralcio funzionale

Premesso quanto sopra, l'identificazione delle opere ricomprese nello stralcio funzionale LOTTO 1 concilia tre aspetti imprescindibili nell'ambito della concertazione degli Enti aventi causa:

- Sebbene la completa e totale messa in sicurezza idraulica sia perseguibile solo previa attuazione del progetto generale, lo stralcio funzionale LOTTO 1 privilegia l'innalzamento del livello di sicurezza idraulica nelle aree a maggior rischio in termini di salvaguardia della vita umana
- In termini ambientali, il disturbo della fauna ittica è limitato alla sola interferenza in destra idraulica lasciando la sponda sinistra in quiete
- L'attuazione del LOTTO 1 comporta un impegno economico significativo ma giustificato dal favorevole rapporto costo-beneficio per il Comune di Sesta Godano, che differentemente non potrebbe far fronte ad una programmazione in unica attuazione del progetto complessivo

Data emissione
5 Maggio 2022

Il progettista
Dott. Ing. Luca VINCENZI

