Comune di Sesta Godano
Provincia della Spezia

ONERI SICUREZZA

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza del Torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sesta Godano in località Fulli. Primo stralcio funzionale

COMMITTENTE: Comune di Sesta Godano

La Spezia, 05/05/2021

IL TECNICO
Dott. Ing. Luca Vincenzi



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 70.01.0016.005	Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna (*) Montaggio e smontaggio delimitazione area	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	8,16	2´448,00
2 70.01.0016.010	Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna (*) Noleggio valutato a m/giorno Vedi voce n° 1 [m 300.00]				180,000	54´000,00		
	SOMMANO m					54´000,00	0,08	4´320,00
3 70.02.0010.005	Noleggio locale igienico costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, comprendente un punto luce e una ... esa oltre a quelli in dotazione, valutato cadauno per impieghi fino a 12 mesi, delle dimensioni di: 240x240x220 cm circa locale per intervento					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	1´320,44	1´320,44
4 70.02.0045.005	Noleggio di locale spogliatoio costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di adeguati armad ... mento nel periodo invernale, valutato cadauno per impieghi fino a dodici mesi, delle dimensioni di: 360x240x220 cm circa					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	1´350,65	1´350,65
5 70.03.0005.005	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati: pacchetto di medicazione					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	20,11	20,11
6 70.03.0005.010	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati: cassetta di pronto soccorso					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	67,50	67,50
7 70.05.0010.010	Provvista e posa in opera di dispersori di terra del tipo: profilati a croce di acciaio zincato della sezione di 50x50x5 mm della lunghezza di 2,00 m					3,00		
	SOMMANO nr					3,00	55,09	165,27
8 70.05.0020.010	Provvista e posa in opera di corda di rame nuda compresi i terminali, escluso lo scavo, della sezione di: 25 mmq	1,00	25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	5,03	125,75
9 70.09.0005.005	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello indentificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurez ... e autorizzazione in deroga per							
	A RIPORTARE							9´817,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'817,72
	inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilita' telefonica					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	117,68	117,68
10 70.09.0005.0 10	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	122,68	122,68
11 np 001	procedure anti covid come da Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'694,75	1'694,75
	Parziale LAVORI A CORPO euro							11'752,83
	T O T A L E euro							11'752,83

La Spezia, 05/05/2021

Il Tecnico
Dott. Ing. Luca Vincenzi



	A RIPORTARE							