Comune di Sesta Godano
Provincia della Spezia

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza del Torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sesta Godano in località Fulli PRIMO LOTTO FUNZIONALE

COMMITTENTE: Comune di Sesta Godano

La Spezia, 09/ 12/2021

IL TECNICO
Dott. Ing. Luca Vincenzi



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 15.A10.A10. 010	Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. **euro (due/55)**	m²	2,55
Nr. 2 15.A10.A24. 010	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5 t, in rocce sciolte. **euro (cinque/68)**	m³	5,68
Nr. 3 15.A10.A24. 020	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5 t, in rocce tenere. **euro (quattordici/13)**	m³	14,13
Nr. 4 15.B10.B10. 010	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale scavato in loco per risagomatura sezioni idrauliche, steso, innaffiato e rullato. **euro (quindici/07)**	m³	15,07
Nr. 5 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. **euro (centoventitre/97)**	m³	123,97
Nr. 6 80.B20.A10. 010	Sola posa in opera di georete antierosione, compreso taglio della rete, picchetti di fissaggio di tondino di ferro opportunamente sagomato, per interventi non inferiori a 500 mq. **euro (cinque/97)**	m²	5,97
Nr. 7 80.D10.A85. 010	Realizzazione di inerbimento di scarpate mediante semplice semina a spaglio di sementi erbacee da consolidamento, compresa la concimazione. **euro (due/62)**	m²	2,62
Nr. 8 80.E15.A05. 010	Sfalcio e decespugliamento su argini e golene Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea erbacea e in parte costituita da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piane e inclinate in alvei accessibili **euro (zero/20)**	m²	0,20
Nr. 9 85.D10.D10. 034	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di TERZA CATEGORIA, da 3001 a 7000 kg, resi nella PROVINCIA DELLA SPEZIA, verificabili da documenti di trasporto e posti in opera via terra, pesati su autocarro. **euro (quarantaquattro/26)**	t	44,26
Nr. 10 PR.A01.A15. 020	Tout-venant di cava stabilizzato **euro (trentauno/63)**	m³	31,63
Nr. 11 PR.I45.A46.0 10	Stuoia antierosione biodegradabile costituita da fibra di legno e rete in polipropilene fotodegradabile del peso di: 530 gr/mq **euro (sei/39)**	m²	6,39

La Spezia, 09/12/2021

Il Tecnico
Dott. Ing. Luca Vincenzi

