aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0415514
del 15/06/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Allegati: -
Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Settore Valutazione Impatto
Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S876** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di arginatura del torrente Varatella nel tratto compreso tra arginatura ultimata e passerella pedonale in piazza Italia , nel Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) – Proponente: Comune di Borghetto Santo Spirito - Riscontro a Vs. nota Prot-2022-0381927 del 30/05/2022.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2022-0381927 del 30/05/2022, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto predisposto ha come finalità la riduzione del rischio idraulico delle aree urbane prospicienti il tratto terminale del torrente Varatella. Specificatamente, il tratto oggetto del presente procedimento, di lunghezza pari a circa 125 m, è compreso tra il limite degli interventi già realizzati nell'ambito del progetto di sistemazione idraulica complessiva e la passerella pedonale a valle del ponte di via Leonardo da Vinci. Le opere previste sono le seguenti:

- riprofilatura del fondo alveo su una pendenza dello 0,68%;
- regolarizzazione e allargamento a 33 m costante delle sezioni di deflusso;
- realizzazione di nuovi argini in c.a. lungo entrambe le sponde, dell'altezza di circa 4 m rispetto al fondo alveo.

I lavori avranno una durata complessiva di circa 10 mesi. Si prevede la produzione di una quantità di materiale di scavo inferiore a 6000 m^3, che potrà essere eventualmente riutilizzato in funzione dei risultati derivanti dalla caratterizzazione prevista nelle successive fasi progettuali.

Per quanto di competenza di questo Settore, si rileva che gli impatti saranno presenti unicamente in fase di cantiere e saranno determinati da emissioni di polveri e rumore. Data la

presenza di edifici residenziali nell'area di intervento è necessario attuare opportune misure mitigative.

Per il contenimento delle polveri vengono proposte la stabilizzazione chimica delle piste di cantiere e la bagnatura delle superfici di cantiere, delle aree di stoccaggio, del pietrisco e dei materiali derivanti dagli scavi e dalle demolizioni. Riguardo all'interferenza con la viabilità urbana le misure proposte consistono nell'adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti, nella copertura dei loro cassoni, nel lavaggio giornaliero dei mezzi d'opera e nella pulizia dei pneumatici dei veicoli in uscita.

Per quanto riguarda l'impatto acustico la "Relazione di assoggettamento verifica screening" presentata dal proponente non esplicita quali sono le lavorazioni più rumorose e non stima il livello di rumorosità previsto, sebbene questo sia un fattore critico per la presenza di edifici residenziali in prossimità del cantiere. Prevedendo comunque livelli di rumorosità elevati, viene tuttavia affermato che saranno richieste le necessarie autorizzazioni in deroga per i cantieri temporanei e che saranno attivate azioni di tipo "informativo", esplicitando alla popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, evitando i disagi nelle fasce orarie protette.

Sulla base della documentazione presentata si ritiene che per le matrici ambientali di competenza non sussistano impatti negativi sostanziali, purché in fase esecutiva siano attuate tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente nella "Relazione di assoggettamento verifica screening".

Distinti saluti.

Per il Dirigente

Dott.ssa Maria Teresa Zannetti



Firmato digitalmente da:
MARIA TERESA ZANNETTI
Regione Liguria
Firmato il: 15-06-2022 12:45:34
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023