REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Assetto del Territorio

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Fasc. 2022/13.12.5.0.0/3 – 3 – 27
Allegati: ----

Oggetto: **S876**. Verifica di assoggettabilità alla VIA relativa al progetto di arginature del Torrente Varatella nel tratto compreso tra l'arginatura ultimata e la passerella pedonale di Piazza Italia. Comune di Borghetto Santo Spirito (SV).
Riscontro.

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

e p.c.

Settore Difesa del Suolo di Savona

In riferimento al procedimento in oggetto, si fa seguito alla Vs. nota protocollo prot – 2022 – 381927 del giorno 30/05/2022 con cui si chiedeva di esprimere le osservazioni sulla base della documentazione integrativa resa disponibile, come previsto all'art. 19 del vigente D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

Si precisa, innanzitutto, che lo scrivente Settore agisce secondo l'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 tra Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria. L'accordo prevede, tra l'altro, l'avvalimento delle strutture regionali per l'espressione di pareri previsti dalle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino vigenti (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di Bacino) e per l'espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di Bacino Distrettuale quale soggetto competente, tra cui i procedimenti di VIA.

Le opere sottoposte ad assoggettabilità a VIA proseguono l'attuazione del progetto preliminare della sistemazione idraulica complessiva del tratto terminale del torrente Varatella elaborato nel 2008 e già in parte realizzato per il tratto di competenza dell'amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito; in sede di redazione, infatti, il progetto era stato suddiviso in lotti funzionali identificati in base al Soggetto attuatore delle opere (Comune, ANAS, RFI).

Nello specifico l'intervento – che costituisce l'ultimazione del Lotto 1, Stralcio 1 – interessa la parte fociva del torrente Varatella, nel tratto compreso tra la passerella pedonale di Piazza Italia e le arginature nuove già realizzate, per uno sviluppo complessivo di circa 125 metri.

In sintesi sono previste opere di:

- riprofilatura del fondo alveo con pendenza dello 0,68%;
- regolarizzazione e allargamento a 33 metri costanti della sezione di deflusso;
- realizzazione di nuovi argini in c.a. lungo entrambe le sponde, caratterizzati da un'altezza di circa 4 metri rispetto al fondo alveo.

Dal punto di vista della pianificazione di bacino, le opere ricadono all'interno del territorio

di competenza del Piano di Bacino del Torrente Varatella.

In particolare si rileva che gli interventi previsti:

- insistono su aree la cui suscettività al dissesto è classificata Pg_0 e Pg_1 – suscettività molto bassa e bassa; per esse vale quanto previsto nelle NTA del PdB all'art. 16, comma 4;
- interferiscono con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Nello specifico le opere in esame concorrono alla prosecuzione verso monte dell'intervento identificato con il codice 1 nel Piano Interventi "Messa in sicurezza del tratto terminale del T. Varatella mediante interventi strutturali" e risultano ad esso coerenti;
- interferiscono con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR 507/2019, interessando direttamente il Torrente Varatella;
- interferiscono con le fasce di inondabilità del T. Varatella, indagato nel PdB, che in quest'area è caratterizzato da un'estesa fascia A di pericolosità idraulica molto elevata sia in sponda destra che sinistra;
- non si trovano in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Le opere sottoposte a screening sono volte alla mitigazione, nel tratto compreso tra la passerella pedonale di Piazza Italia e il tratto di arginatura già completato, delle criticità idrauliche che caratterizzano il torrente Varatella nel tratto focivo e sono state progettate cercando di contemperare la necessità di ovviare alle situazioni di pericolo esistenti con l'ineliminabilità dei vincoli – urbanistici e architettonici – che gravano sull'area in cui si interviene.

La modellazione idraulica nello scenario di progetto ha consentito di verificare che l'esecuzione delle opere in esame garantisce il deflusso della portata cinquantennale, seppur con franchi ridotti mai inferiori ai 50 centimetri, anche in corrispondenza degli attraversamenti della SS1 Aurelia e della linea ferroviaria; la vera e propria sistemazione complessiva, comunque, sarà realizzata solo nei lotti successivi, al completamento degli interventi sugli attraversamenti appena citati.

Le opere in esame costituiscono l'ultimazione del primo stralcio funzionale del primo lotto dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Varatella esaminati dal Comitato Tecnico di Bacino dell'Autorità di Bacino Regionale nella seduta del 16/12/2011; nel suo parere n. 20/2011 il CTB, pur condizionandolo alla ottemperanza di alcune prescrizioni, ha rilasciato parere favorevole sul progetto complessivo e, conseguentemente, anche sul primo lotto di lavori di competenza comunale.

Riscontrata la coerenza delle opere in esame con il progetto di cui al parere CTB n. 16/2011 e ricordando la necessità dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere sopra menzionato, per quanto di competenza dello Scrivente Settore non si evidenziano impatti negativi o significativi delle opere.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Roberto BONI)
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: ROBERTO BONI
Regione Liguria
Firmato il: 21-06-2022 13:02:57
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023