aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0426074
del 23/06/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Gen

Prot. n.

Classif./Fasc. 2021/G13.17.1.0/88

Allegati: -

Oggetto: S878 - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per il Progetto di revamping del depuratore di Ronco Scrivia (GE)
Proponente: IREN ACQUA S.p.A.
Richiesta Contributo istruttorio
Riscontro nota Prot-2022-0381903

Settore VIA e Sviluppo sostenibile

Con la presente si riscontra la nota Prot-2022-0381903 del 30/05/2022, con cui si si richiedeva un riscontro nell'ambito del procedimento in oggetto che riguarda il revamping dell'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi (lotti 2 e 3), a servizio principalmente dei reflui di Ronco Scrivia e Isola del Cantone, avente potenzialità idraulica di progetto pari a 30.000 AE, finalizzato a rendere l'effluente compatibile con i limiti allo scarico imposti dalla normativa. L'impianto è ubicato nella parte settentrionale del territorio comunale di Ronco Scrivia (GE), in via Milite Ignoto.

Impatti in fase di esercizio

Dalla documentazione presentata a corredo dello SPA (documento 2016GESI0046-D-12-GEN-RT-011-01 "piano di gestione degli odori") non si ravvisano impatti ambientali significativi per la matrice aria rispetto alla situazione attuale. Si raccomanda tuttavia di applicare le misure di prevenzione e riduzione delle emissioni odorigene ed il piano di monitoraggio e intervento previsti. Qualora in fase di esercizio dell'impianto si dovessero rilevare frequenti problemi o lamentele relative all'impatto odorigeno correlato all'esercizio dell'impianto, si richiama l'applicazione delle linee guida per il piano gestione odori approvato da Regione Liguria con DGR n. 810 del 05/08/2020.

Con riferimento alla matrice ambientale rumore, dallo studio previsionale di impatto acustico presentato non emergono criticità.

Impatti in fase di cantierizzazione

Lo SPA è stato integrato con una relazione tecnica descrittiva di un'indagine geognostica ambientale eseguita al fine di caratterizzare ai sensi del DPR 120/2017 i terreni oggetto di scavo nel corso della realizzazione dell'opera.

Dalla documentazione presentata non emergono criticità ambientali per la matrice suolo, considerati il volume complessivo movimentato (inferiore a 5000 mc) ed i criteri generali di gestione delle terre e rocce da scavo improntati al riutilizzo in sito ed al recupero quali rifiuti dei materiali in esubero rispetto alle esigenze di cantiere. L'area di intervento inoltre non risulta interferire con siti oggetto di procedimento di bonifica.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 23-06-2022 10:36:52
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010-54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Patrizia Costi – tel: 0105488972