aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0316153
del 02/05/2022

REGIONE LIGURIA

Servizio Urbanistica
Settore Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo

Oggetto: **S879** - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per "Intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana".

Proponente: Comune di Bolano (SP).

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Contributo istruttorio.

Servizio Urbanistica:
fasc. class. MDM 2022/G11.6.2/59
Pratica n. 4955

Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo:
fasc. class. MDM 2022/11.6.8/75
Pratica n. 44.537

Si fa riferimento alla nota di codesto Settore prot. n. 2022-0261840 del 05.04.2022, con cui è stato richiesto il contributo istruttorio in ordine all'intervento in oggetto indicato e, per quanto di competenza delle scriventi Strutture, esaminata la documentazione resa disponibile, si rileva quanto segue.

L'intervento consiste nella sistemazione idraulica del 'Canale Villa Greci' nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana, nel Comune di Bolano (SP). 'Ceparana' è uno dei centri abitati di Bolano. Le opere previste sono necessarie per la riduzione del rischio idraulico con la diretta conseguenza della riqualificazione ambientale del territorio e si articolano come segue:

- sistemazione e messa in sicurezza dell'alveo (nel dettaglio i lavori consistono nel rifacimento delle sponde tramite la realizzazione di muri con massi cementati di categoria III° e II° e altezza idonea all'andamento del fondo dell'alveo, nel rifacimento delle sponde tramite la realizzazione di muri in cemento armato di altezza e spessore idonei all'andamento del fondo dell'alveo, nella risagomatura del fondo dell'alveo tramite la realizzazione di un fondo in massi non cementati di categoria III° e II°, nonché nella risagomatura del fondo dell'alveo in terra);
- demolizione e ricostruzione degli attraversamenti (nel dettaglio il ponte in Via Piccarda, i due attraversamenti in località Villa, il ponte di Via Garibaldi, un nuovo attraversamento in corrispondenza di Via Bersaglione); gli altri ponti presenti lungo il canale in oggetto, ossia la passerella pedonale di Piazza delle Corriere e l'attraversamento in corrispondenza di Via Dante Alighieri, risultano idonei e pertanto per essi non sono previsti interventi.

Il Canale Villa, che scola, tramite il Canale di Ceparana, nel Fiume Magra, nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana, risulta lungo circa 1,3 km e attraversa il centro abitato per buona parte del suo corso.

Si presenta per minor parte in uno stato semi naturale con fondo roccioso e sponde naturali, mentre gli altri tratti, interessati da precedenti interventi, presentano sponde in pietrame cementato o in muri in calcestruzzo armato.

Sotto il profilo della pianificazione urbanistica locale

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dall'Amministrazione comunale in riscontro alla precedente nota del Settore Urbanistica prot. n. 2022-0205581 dell'11.03.2022, si ritiene la stessa esaustiva e non si rilevano, per quanto di competenza, problematiche urbanistiche da segnalare.

Sotto il profilo della tutela paesaggistica

L'ambito interessato dall'intervento di che trattasi è ricompreso, con riferimento al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, parte in Ambito classificato ID-MA Insediamenti Diffusi – regime normativo di Mantenimento e parte in Ambito classificato IS-MA Insediamenti Sparsi – regime normativo di Mantenimento, rispettivamente disciplinati dagli artt. 44 e 49 delle relative Norme di Attuazione.

L'area d'intervento NON risulta assoggettata né a vincolo paesistico-ambientale "generico" né ad alcun vincolo paesistico-ambientale "specifico" ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i.

L'intervento risulta compatibile con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da artt. 44 e 49 sopra indicati e la relativa progettazione, impostata per i prefigurati e superiori obiettivi di natura idraulica, considera adeguatamente il miglioramento della funzionalità del tessuto insediato di riferimento.

Distinti saluti.

Il Funzionario
Arch. M. Cristina Florian

Il Tecnico istruttore
Geom. Elisabetta Antola

Il Dirigente del
Servizio Urbanistica
Arch. Luana Lapini

Il Dirigente del
Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo
Ing. Alessandro Croce