aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0323350
del 04/05/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Classif./Fasc. 2021/13.17.1.0.0/91

Allegati: -

Oggetto: **S879** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto "intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana" (SP) – Proponente: Comune di Bolano - Riscontro a Vs. nota Prot-2022-0261840 del 05/04/2022.

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota Prot-2022-0261840 del 05/04/2022, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto predisposto ha come finalità la messa in sicurezza idraulica del canale Villa, nel tratto compreso tra l'attraversamento in località Picarda e la passerella pedonale in Piazza delle Corriere nella frazione Ceparana per una lunghezza di circa 1,3 km. Gli interventi previsti consistono nella sistemazione e protezione dell'alveo e nella demolizione/ricostruzione di ponti e attraversamenti.

Per quanto riguarda la sistemazione e protezione dell'alveo l'intervento sarà realizzato mediante le seguenti operazioni:

- rifacimento delle sponde tramite la realizzazione di muri con massi cementati di categoria III e II e altezza idonea all'andamento del fondo dell'alveo;
- rifacimento delle sponde tramite la realizzazione di muri in cemento armato di altezza e spessore idonei all'andamento del fondo dell'alveo;
- risagomatura del fondo dell'alveo tramite la realizzazione di un fondo in massi non cementati di categoria III e II;
- risagomatura del fondo dell'alveo in terra.

Le operazioni di demolizione e ricostruzione riguardano il ponte in via Picarda, il ponte in via Garibaldi e due attraversamenti in località Villa. È prevista la costruzione di un nuovo ponte in c.a. in corrispondenza di via Bersaglione, in sostituzione del preesistente guado tombato già crollato che raccordava la viabilità pubblica della piana con la viabilità vicinale di uso pubblico esistente, di collegamento con l'Alta Via dei Monti Liguri. La passerella pedonale su via Bersaglione verrà demolita senza ricostruzione.

Esaminata la documentazione presentata dal proponente, non si rilevano impatti negativi significativi per la matrice aria, a condizione che vengano attuate tutte le misure di mitigazione idonee a contenere l'emissione di polveri nell'atmosfera, come riportato nello Studio preliminare ambientale.

Per quanto riguarda il rumore, alcune lavorazioni, tra quelle previste in fase progettuale, potrebbero comportare livelli di rumorosità elevati (es. demolizione dei ponti), pertanto dovranno

essere attuate tutte le azioni mitigative atte a contenere l'inquinamento acustico. È necessario inoltre che in fase esecutiva venga rilasciata dagli uffici competenti del Comune apposita autorizzazione in deroga del rispetto dei limiti normativi per le attività di cantiere temporaneo.

Si ritiene pertanto che per le matrici ambientali di competenza non sussistano impatti negativi sostanziali, purché in fase esecutiva siano attuate tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente nello Studio preliminare ambientale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 04-05-
2022 08:42:50
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023