aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0531824
del 16/05/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE TURISMO, AGRICOLTURA E AREE PROTETTE

SETTORE POLITICHE DELLA NATURA E DELLE AREE INTERNE, PROTETTE E MARINE, PARCHI E BIODIVERSITA'

Genova, data del protocollo

Classificazione: 2024/13.16.1.1.0/2

Allegati: /

Al Sig. Dirigente del Settore
Valutazione Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile

S E D E

Oggetto: "Intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana" nel Comune di Bolano (SP). Fase esecutiva lavori Lotto I – Deroga relativa alla prescrizione i) del decreto n. 4300/2022.

Si fa riferimento alle note protocollo n. 409690 del 19 aprile 2024 e n. 450960 del 3 maggio 2024, pari oggetto, e si rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione trasmessa si rileva che la richiesta di deroga sul periodo di intervento riguarda un tratto del canale Villa della lunghezza di 120 m da Piazza delle Corriere a Ceparana, lungo il quale lo stesso risulta essere canalizzato presentando sponda destra e sinistra costituite da muri in cemento armato e alveo artificializzato, nella prima parte, con massi di grosse dimensioni e spianato per la maggior parte della lunghezza.

In tale tratto, inoltre, la larghezza dell'alveo attivo risulta essere di circa 3-4 m e l'altezza massima di 15-20 cm.

Per quanto riguarda la fauna acquatica del corso d'acqua, è stata appurata la presenza sia di specie ittiche quali *Anguilla anguilla*, *Barbus plebeius/tyberinus* (All. II Dir. 92/43/CE) *Leuciscus cephalus*, *Padagobius mertensii* e *Leuciscus souffia muticellus* (All. II Dir. 92/43/CE), sia di fauna anfibia e più precisamente ovature e stadi giovanili probabilmente della specie *Bufo bufo* o *Bufotes balearicus*, rinvenuti nel tratto del canale a monte dei lavori.

La fauna ittica recuperata, mediante apposita attrezzatura, in corrispondenza di una grossa pozza presente nel tratto non incluso nei lavori, è stata in seguito rilasciata a monte, nello stesso corso d'acqua. In seguito a tale recupero, per consentire di lavorare in asciutta, si è provveduto a spostare l'alveo attivo in sponda sinistra per poter dare continuità al flusso idrico.

La documentazione integrativa presentata, per quanto riguarda la fauna anfibia riporta che "*visto il ciclo fenologico degli animali, sarebbe più impattante non far proseguire i lavori in questo momento in cui gli animali sono strettamente legati all'acqua che non farli proseguire nel momento della metamorfosi e della conseguente dispersione con il conseguente pericolo di morte diretta da schiacciamento*".

Alla luce di quanto sopra, ritenuto opportuno che i lavori possano essere terminati quanto prima, con la presente si ritiene ammissibile la deroga alla prosecuzione dei lavori nel tratto di corso d'acqua in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- Gli interventi non dovranno interessare l'alveo bagnato, secondo quanto previsto dalla Carta ittica della provincia della Spezia, nelle "Modalità applicative art. 16 del testo coordinato delle norme vigenti in materia di tutela della fauna ittica e della pesca nelle acque interne";
- Ai fini della tutela della biodiversità, prevedere la supervisione, in fase di cantiere, di personale con specifiche competenze bionaturalistiche sulle specie faunistiche di cui alla direttiva 92/43/CEE e sui relativi metodi di monitoraggio, in modo da consentire un corretto svolgimento delle opere;
- La sistemazione finale del fondo dell'alveo, nell'intero tratto interessato, dovrà prevedere la creazione di pozze e zone a diversa profondità, ponendo, come indicato nella documentazione prodotta, "*particolare attenzione a non rendere troppo uniforme l'alveo onde evitare che nel periodo estivo questa parte del torrente vada in secca*".

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Sabrina CAROLFI e il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di E.Q. Dott. Paolo GENTA.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

SC/PG