aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0262573
del 05/04/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Classificazione: 13.17.1.

*Fasc. 2022/**29***

Allegati: 1

Ns Rif.: ***S880***

TRASMESSA via PEC

Oggetto**:** **S880. Procedimento di VA-V.I.A -** art. 19 D.Lgs. n. 152/2006. ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO SANTO FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. QUILIANO (SV)

Proponente**: Comune di QUILIANO**

Richiesta integrazioni ex c. 2 art. 19 D.Lgs. 152/2006.

Al Sindaco del comune di QUILIANO
comune.quiliano@legalmail.it

E p.c.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
c/o **Regione Liguria -** Settore Assetto del Territorio
SEDE

REGIONE LIGURIA
- Settore Ecosistema Costiero e Acque
- Settore Difesa del Suolo Savona
- Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
- Settore Urbanistica

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, sulla base dell'esame della documentazione fornita, è stata evidenziata la necessità di integrare la documentazione trasmessa come di seguito specificato.

Al fine di poter valutare l'assetto idraulico generale dell'area indagata, con riferimento ad esempio alla possibile esondazione proveniente da monte ed il non aggravio delle condizioni di rischio nelle aree limitrofe a valle, o sulle sponde, nelle fasi di attuazione dei lotti di intervento:

1. si chiede la trasmissione del progetto di sistemazione complessiva a cui tale lotto fa riferimento.

In riferimento alla previsione di realizzare plateazioni e impermeabilizzazioni continue del fondo alveo, interventi peraltro non conformi alle disposizioni di cui all'art. 7 c.1, lett. c) e d) del R.R.3/2011, e in considerazione del fatto che tali interventi interferiscono parzialmente con l'acquifero poroso Quiliano-IT07GWAVSV02_A, si chiede di precisare:

2a) se ed in quale misura è previsto il mantenimento di fondo naturale nell'alveo, in termini sia di lunghezza sia di superficie (confrontando la situazione ante e post operam in termini di raffronto tra il fondo permeabile e quello impermeabilizzato), e se sia stata valutata la possibilità di realizzare sul fondo alveo, laddove possibile e compatibilmente con gli aspetti idraulici, sistemi che consentano un miglioramento della dinamica di infiltrazione tra l'alveo e l'acquiferi consentendo quindi la ricarica della falda,

ovvero di chiarire, nell'ambito di un progetto complessivo e organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua:

2b) in quale misura tali tipologie di sistemazione idraulica rientrino in misure necessarie, in modo che possano essere ammesse deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 c.1, lett. c)e d) del R.R.3/2011.

In riferimento agli aspetti Urbanistici, gli elaborati prodotti devono essere così integrati:

3. nello Studio Preliminare Ambientale deve essere riportata l'indicazione della completa disciplina del PUC, con la citazione delle disposizioni dell'articolo 68, relativo agli ambiti Rp e con le determinazioni complete contenute nei commi degli altri articoli del Piano richiamati;
4. deve essere redatto lo stralcio cartografico del PUC, di dettaglio in scala adeguata, relativo all'area di intervento con sovrapposizione alla zonizzazione urbanistica del tracciato di collegamento viario in progetto;
5. in riferimento alla procedura di esproprio, che interessa alcune porzioni di aree oggetto dell'intervento, si chiede la predisposizione di un elaborato nel quale le stesse siano puntualmente individuate indicando la sussistenza o meno de vincolo preordinato all'esproprio, evidenziando per tali aspetti l'eventuale necessità di ricorso alla modifica del PUC.

In riferimento agli aspetti Paesaggistici, poiché l'intervento in oggetto ricade in area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale "generico" ex comma 1 lett. c) dell'art. 142 del DL 42/2004, si chiede di integrare la documentazione presentata:

6. con l'indicazione di soluzioni volte a mitigare le opere previste, con riferimento, ad esempio, ai paramenti esterni dei nuovi muri d'argine.
7. Si chiede infine di compilare la Tabella di sintesi allegata.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

La Dirigente
Dott.a Paola Carnevale

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121 Ge
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it
R.P.: Dott.a Natalia Grifoglio tel. 0105485294 e-mail: natalia.grifoglio@regio

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 05-04-2022 12:08:28
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023