aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0375347
del 26/05/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Allegati:

Settore VIA
SEDE

Oggetto: **S880**. procedimento di VA-V.I.A. - art. 19 d.lgs. n. 152/2006. adeguamento del tratto terminale del rio Santo finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico. Quiliano (SV)

Proponente: Comune di QUILIANO

Comunicazione pubblicazione

documentazione ex c. 3 art. 19 D. Lgs.

152/2006 - Richiesta contributo istruttorio.

Con la presente si trasmette il contributo istruttorio richiesto allo scrivente Settore nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA richiamato in oggetto.

L'intervento in progetto consiste nella sistemazione idraulica del tratto terminale del rio Santo per una lunghezza complessiva di circa 100 m.

Per quanto di competenza di questo Settore, si rileva che gli impatti saranno presenti unicamente in fase di cantiere e saranno determinati da emissioni di polveri, odori, rumore e vibrazioni. Poiché gli interventi verranno effettuati in un'area con la presenza di recettori di tipo residenziale è necessario attuare opportune misure mitigative.

Per il contenimento delle polveri vengono proposte la bagnatura, la copertura dei materiali stoccati e la stabilizzazione chimica delle piste di cantiere, rimandando alla fase di progettazione esecutiva la scelta delle misure più opportune. Riguardo all'interferenza con la viabilità urbana le misure proposte consistono nell'adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti, nella copertura dei loro cassoni, nel lavaggio giornaliero dei mezzi d'opera e nella pulizia dei pneumatici dei veicoli in uscita.

Per quanto riguarda l'impatto acustico l'area in progetto, secondo la zonizzazione acustica del Comune di Quiliano, è compresa tra le classi V e IV.

Classe acustica	Limite diurno (ore 6- 22)	Limite notturno (ore 22- 6)	Colore
I	50 dB(A)	40 dB(A)	
II	55 dB(A)	45 dB(A)	
III	60 dB(A)	50 dB(A)	
IV	65 dB(A)	55 dB(A)	
V	70 dB(A)	60 dB(A)	
VI	70 dB(A)	70 dB(A)	

Nell'insieme delle attività previste per l'esecuzione degli interventi in progetto potrebbero verificarsi, in base al tipo di lavorazione, alcuni livelli di rumorosità elevati, per cui in fase esecutiva sarà necessario acquisire, presso il Comune, le necessarie autorizzazioni in deroga per l'esecuzione di lavorazioni rumorose nell'ambito di cantieri temporanei.

Dovranno, comunque, essere attuati tutti gli interventi mitigativi necessari, anche di tipo "informativo", esplicitando alla popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, evitando i disagi nelle fasce orarie protette.

Esaminata la "Relazione di verifica di assoggettabilità a via (screening ambientale)", si ritiene pertanto che per le matrici ambientali di competenza non sussistano impatti negativi sostanziali, purché siano attivate tutte le azioni di mitigazione indicate dal proponente nell'ambito del documento.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 25-05-2022 16:26:48
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023