aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0233969
del 24/03/2022

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di Genova
AREA IV - Lavori Pubblici, Manutenzione,
Ambiente e Gestione Discarica, Demanio

Modello B

~~BOLLO~~

Alla Regione Liguria
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Oggetto: Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA – Screening.

La sottoscritta, Annalisa Fresia, ~~legale rappresentante della soc.~~ in qualità di Dirigente Area 4 del Comune di Sestri Levante con sede in Sestri Levante, P.zza Matteotti n. 3 CAP 16039, C.F. 00787810100 – P.I. 00171390990, indirizzo PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it , n. di telefono 0185/478451, richiede, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto *di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del torrente Petronio finanziato con DM 07/12/2020.*

Descrizione progetto.

Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano la sistemazione idraulica del torrente Petronio nel tratto compreso tra il ponte ferroviario e la foce per uno sviluppo complessivo di circa 860 m.

Gli interventi di sistemazione sono stati ottimizzati al fine di garantire il corretto smaltimento della portata 50-ennale con franchi adeguati e della 200-ennale con franchi minimi nel rispetto dei vincoli di carattere urbanistico e viabilistico presenti e di mantenimento per quanto possibile delle strutture esistenti.

L'intervento si inserisce in un contesto fortemente urbanizzato con numerosi vincoli dovuti alla presenza di edifici su entrambe le sponde e della viabilità principale in sponda destra (Via Petronio) lungo tutto il tratto e della viabilità secondaria (Via Giuseppe Verdi) nel tratto terminale in sponda sinistra, oltre alla presenza del ponte in pietra pedonale che deve essere comunque mantenuto in quanto monumento storico.

Tali vincoli rendono estremamente complessa la progettazione di un intervento di sistemazione idraulica dell'intero tratto.

La progettazione è stata pertanto orientata a contemperare gli aspetti legati al corretto deflusso della portata di piena con gli aspetti ambientali e paesaggistici che impongono il mantenimento per quanto possibile della naturalità dell'alveo, e il contenimento delle altezze dei muri d'argine e dei relativi parapetti.

X in quanto ricadente nel punto 7 lett. n. dell'All. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015.

in quanto modifica o estensione di progetto elencato nell'All. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006.

A tal fine allega in formato elettronico:

1. lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006*;*
2. ~~l'indicazione di eventuali informazioni industriali o commerciali per le quali viene richiesta dal proponente la tutela di cui all'articolo 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)~~;
3. ~~copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità previste dal regolamento regionale n. 5/2012 relativamente agli oneri istruttori, ove dovuto~~ *(per Ente Pubblico non dovuto)*.

Richiede ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Sestri Levante, 23 marzo 2022

Il Dirigente Area 4 - Ing. Annalisa Fresia
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Firmato digitalmente da
FRESIA ANNALISA
Data: 2022.03.23 12:16:08
+01'00'