PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
scala 1:200

LEGENDA MATERIALI



Massi naturali per scogliere di 3a categoria (tra kg 3.001 e kg 6.000) e di 4a categoria (tra kg 6.001 e kg. 10.000)

Caratteristiche :
- tonalità pietrame: colorazione variabile dal marrone chiaro con sfumature giallastre e/o grigiastre (simili ai depositi di arenaree presenti nell'area) fino al grigio (tipico delle componenti di marna calcarea/marnosa e/o alle argilliti maggiormente presenti alla base del versante) ;
- durabilità al gelo-disgelo: FTA (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;
- resistenza all'usura: MDE 25 (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;



Aggregato naturale per opere di sostegno in gabbioni con reti metalliche e pietrame a secco assestato a mano

Caratteristiche :
- tipologia rete: a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari 2,70 mm, (bordo esterno 3,70 mm) oppure 2,2 mm (materassi) ;
- pezzatura pietrame: 90 / 180 mm ;
- tonalità pietrame: colorazione variabile dal marrone chiaro con sfumature giallastre e/o grigiastre (simili ai depositi di arenaree presenti nell'area) fino al grigio (tipico delle componenti di marna calcarea/marnosa e/o alle argilliti maggiormente presenti alla base del versante) ;
- durabilità al gelo-disgelo: MS 25 (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;
- resistenza all'usura: MDE 35 (ai sensi delle UNI EN 13383-1:2004) ;

PISTA CICLABILE

STRADA STATALE 1 AURELIA

VIA DUCA D'AOSTA

MARCIAPIEDE

LESIONE

PALO ILL.

CORDOLO

BASE_sal poggio MF 2019

MARE TIRRENO

Lat. 43,8186566
Long. 7,8234310

Lat. 43,8184486
Long. 7,8233006

Lat. 43,8184403
Long. 7,8240520

Lat. 43,8182361
Long. 7,8239242

A
B
C

32
55
23

Sezione 3
Sezione 4
Sezione 5
Sezione 6
Sezione 7

OPERE
LOTTO N.1

LEGENDA
- OPERE IN PROGETTO
- A — MANTELLATA: MASSI DI III E IV CAT POSATI VIA MARE (50% III CAT E 50% IV CAT) PESO SPECIFICO MASSI : 2,6 TON/MC MIN
- NUCLEO ; MASSI DI I E II CAT POSATI VIA MARE (50% I CAT E 50% II CAT) PESO SPECIFICO MASSI : 2,6 TON/MC MIN
- C — RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO
- B — GABBIONI CON RETE METALLICA DA 2,70 MM E GUAINA IN PVC INERBITI
- QUOTE DI PROGETTO
- Coordinate GPS
- Vegetazione inaccessibile

COMUNE DI SANREMO
Provincia di Imperia



INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA "SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' LA VESCA - PISTA CICLABILE - BIVIO S.S. 1 AURELIA KM 667+800 - POGGIO" NEL COMUNE DI SANREMO (IM) CONSISTENTE IN UN TRATTO DI SCOGLIERA A MARE - LOTTO N. 1

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato	n. Elaborato
PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO	8

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Tommaso BUSCHIAZZO
Via Roma 119 - 18038 Sanremo (IM)
e-mail : tommaso.buschiazzo@gmail.com
Tel. 0184/532770 Fax. 0184/532771

Scala	1:200
Data	24 marzo 2022
Rev.	02 maggio 2022