aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0752509
del 15/06/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica
Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.: 2023/13.12.4.0.0/45;

Allegati:

Al Comune di
Castiglione Chiavarese
Sportello Unico per l'Edilizia
castiglione.chiavarese@pec.it

p.c.
Al Servizio
Cave ed Attività Estrattive

OGGETTO: **(GCS003070)** – Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 bis della L.241/90 per approvazione progetto di variante al piano di coltivazione e ripristino ambientale della Cava Acquafredda, sita in loc. Acquafredda, in Comune di Castiglione Chiavarese (GE).

Proponente: Cava Acquafredda S.r.l..

- **Richiesta chiarimenti (PRAT. ED. n.8/2023).**

Facendo seguito alla nota n.3028 del 19/05/2023, registrata al protocollo regionale con Prot-2023-0395462 del 22/05/2023, con cui sono state trasmesse integrazioni alla documentazione di cui all'oggetto, con la presente si chiedono alcuni chiarimenti.

Nell'ambito della riqualificazione della cava, a seguito del completamento della regimazione idraulica superficiale, il tracciato del canale principale costituirà il nuovo tracciato del rio Carmo. Secondo quanto rappresentato nella Tavola D11, che riprende le sezioni tipologiche indicate nella relazione idraulica, in tratti omogenei, caratterizzati da uguali pendenze, sono state previste sezioni con larghezze che differiscono di circa 1m (es. sez. 1.02(tipoA) - 1.03(tipoB) - 1.04(tipoA); sez. 1.2(tipoB) -1.3(tipoA) -1.4(tipoB) -1.5(tipoA); sez. 2.5(tipoA) -2.6(tipoB) -2.7(tipoA) -2.8(tipoB) -2.9(tipoA)).

Nella nota di integrazione sopra citata è stato indicato che "si sono assunte sezioni differenti per compensare i lievi cambi di pendenza e la conseguente variazione di velocità nei differenti tratti."

Il cambiamento di sezione ipotizzato è stato però previsto più volte, anche in tratti caratterizzati da pendenza pressoché costante. Oltre quindi alle perplessità e difficoltà operative in fase di esecuzione dei lavori derivanti da questa ipotizzata alternanza di sezione, tenuto conto che la canalizzazione principale costituirà il nuovo percorso del Rio Carmo, si chiede una revisione dell'ipotesi progettuale, comprensiva di una relazione idraulica contenente le verifiche idrauliche relative al tracciato principale, considerando, nei tratti omogenei, una opportuna sezione (omogenea) per il "nuovo" alveo, che dovrà poi costituire il tracciato del corso d'acqua e sostituire quanto oggi rappresentato nel reticolo idrografico.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 15-06-2023 14:42:40
Certificato valido dal 11-06-2023 al 11-06-2026

RSS/PRS
\\regione.liguria.it\Cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2023\Castiglione Chiavarese\GCS03070_PRS\GCS003070_Rich chiarimenti.docx