aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0470841
del 05/07/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
TURISMO FORMAZIONE E LAVORO

SETTORE POLITICHE DELLE NATURA E
DELLE AREE INTERNE, PROTETTE E
MARINE, PARCHI E BIODIVERSITÀ

Genova,

Prot. n.

Classificazione: 2022/13.16.1.1/2

Allegati:

Al Sig. Dirigente del Settore
Valutazione Impatto Ambientale e
Sviluppo sostenibile

S E D E

Oggetto: Progetto di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza in loc. San Salvatore dei tratti terminali del fossato San Salvatore e del rio Pessa, nel Comune di Cogorno GE.

Con riferimento alla richiesta di verifica completezza e adeguatezza documentazione, relativa alla pratica di cui all'oggetto, formulata con prot. n. PG/2022/434151 in data 29 giugno 2022, esaminata la documentazione presentata, si rilascia di seguito l'esito della verifica per quanto di competenza.

L'area oggetto di ristrutturazione e ampliamento si colloca in parte all'interno del tessuto urbano, in tratti di corso d'acqua già tombinati, in parte in area periurbana caratterizzata da aree verdi non impermeabilizzate, a conduzione agricola. Quasi tutto il reticolo idrografico oggetto di intervento si trova al di fuori di elementi della Rete natura 2000, e sono assenti segnalazioni puntuali di specie oggetto di interesse e tutela.

Il punto di confluenza del corso d'acqua nel fiume Entella interessa invece la Zona Speciale di Conservazione denominata "Foce e medio corso del fiume Entella", cod. IT1332717, gestita dalla Città Metropolitana di Genova, area individuata per la presenza di habitat e specie legate all'ambiente acquatico connesso al fiume Entella.

Lo studio di incidenza presentato non ha contemplato indagini relative allo stato attuale dei luoghi, alla presenza e consistenza di specie vegetali e animali che insistono sul corso d'acqua oggetto dei lavori e nella zona della Z.S.C. ove sfocia il fossato. Non risulta pertanto possibile determinare gli impatti derivanti dal progetto sugli elementi naturali presenti all'interno dei corsi d'acqua, interessati direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori.

Si segnala inoltre, come evidenziato dalle fotografie presentate, che il basamento del ponte ciclo-pedonale presso la foce costituisce una interruzione di continuità rispetto al fiume Entella, mediante un salto a spigolo vivo. Essendo tale basamento oggetto di rifacimento, andrà evidenziato nelle tavole progettuali come si intende ripristinare la

continuità del reticolo idrico in tale punto. Dalla documentazione presentata non è chiaro come si intenda ricostituire il fondo del fossato al termine dei lavori di allargamento: questo elemento dovrà essere oggetto di precise considerazioni e illustrazioni all'interno dello studio di incidenza.

Dato l'ampliamento in larghezza del fossato, risulta necessaria una considerazione sulle specie vegetali che andranno a insediarsi in tale spazio: valutare l'inserimento di specie vegetali al termine dei lavori onde evitare l'insediarsi di specie che potrebbero costituire ostacolo al deflusso, in particolare se alloctone e invasive. Nello specifico è necessario prevedere piantumazioni di specie vegetali idonee nel punto di confluenza con il fiume Entella, confrontandosi per la scelta con l'Ente gestore.

La D.G.R. 18/11/2013 n. 30 è stata modificata dalla D.G.R. 19/03/2021 n. 211, con la quale la fase di pre-valutazione è stata sostituita dalla fase di screening di incidenza; secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lett. b) dalla l.r. 10 luglio 2009 n. 28, la valutazione di incidenza del progetto in questione è effettuata dalla Regione Liguria.

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria è il Dott. Matteo Zanelli e il Responsabile del procedimento è il funzionario titolare di P.O. Dott. Paolo Genta

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico Marenco)

PG/MZ

Firmato digitalmente da: FEDERICO MARENCO
Regione Liguria
Firmato il: 05-07-2022 15:57:38
Certificato valido dal 15-07-2020 al 15-07-2023