aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1006591
del 13/09/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Allegati:
Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/88

Settore Valutazione Impatto
Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: S900 - Mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza in loc. San Salvatore dei tratti terminali del fossato San Salvatore e del rio Pessa - lotto 2.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2022-061776 del 28 luglio 2022, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA è finalizzato a consentire il deflusso della portata massima (Tr200) lungo l'alveo storico del Rio San Salvatore, valutando la reale efficacia anche del Rio Pessa, attraverso l'adeguamento di opere esistenti al fine di ovviare a situazioni di pericolo e di tutela della pubblica incolumità. Le attività progettuali, essenzialmente volte a consentire un allargamento del alveo/canale esistente, prevedono opere di sottomurazione, nuovi allineamenti degli argini e adeguamento della tombinatura ed interessano in parte tratti a cielo aperto e in parte tombinati sotto all'attuale viabilità comunale.

In esito alla fase di adeguatezza e completezza documentale, lo scrivente settore aveva richiesto con nota Prot-2022-0475030 del 6/07/2022, i seguenti approfondimenti:

- cronoprogramma dettagliato delle attività esecutive che permetta di definire la durata del cantiere di ciascuna fase progettuale;
- la valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di cantiere, che tenga conto dei bersagli sensibili già individuati dal PSA;
- la valutazione di eventuali interferenze fra opere e/o attività di cantierizzazione con le misure di messa in sicurezza permanente del sito iscritto in Anagrafe con il codice GE046, DGR n. 1292/2011.

Come già evidenziato nella nota sopra citata, lo studio preliminare ambientale indica opportune misure di mitigazione per il contenimento delle emissioni di polveri in aria durante la fase di cantierizzazione.

Nella documentazione integrativa prodotta non è stato reso disponile un cronoprogramma dettagliato delle attività, rimandando alla fase esecutiva la sua redazione. Viene comunque

fornita la valutazione previsionale di impatto acustico richiesta, che conferma la necessità di provvedimenti di deroga acustica per il cantiere, in funzione della prossimità dei recettori esposti alle zone di lavoro.

Per quanto riguarda invece la valutazione di eventuali interferenze fra opere e/o attività di cantierizzazione con le misure di messa in sicurezza permanente del sito Campo Sportivo San Martino, il proponente specifica che il sito sarà interessato unicamente dal passaggio temporaneo di mezzi, pertanto non prevede alcuna interferenza.

In conclusione, esaminata la documentazione presentata e le successive integrazioni, si ritiene che non sussistano impatti negativi significativi in riferimento alle matrici di competenza, purché siano attivate le azioni di mitigazione necessarie per il contenimento delle emissioni durante la realizzazione dell'opera.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)



Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 13-09-
2022 12:57:08
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023