aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0493920
del 12/07/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Assetto del Territorio

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Genova, data della registrazione del protocollo

Fasc.2022/13.12.5.0.0/3-3-33

Allegati: DD 2262/2022

Oggetto: **S901 –** Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato progetto di "Opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera (GE)
Trasmissione contributo istruttorio.

Al

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Settore Difesa del suolo Genova

In riferimento al procedimento in oggetto, si fa seguito alla vs. nota Prot-2022-0434932 del 29/06/2022, relativa alla verifica di completezza documentale, sulla base della documentazione integrativa pubblicata sul sito web www.ambienteinliguria.it.

Si precisa, innanzitutto, che lo scrivente Settore agisce secondo l'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 tra Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria. L'accordo prevede, tra l'altro, l'avvalimento delle strutture regionali per l'espressione di pareri previsti dalle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino vigenti (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di Bacino) e per l'espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di Bacino Distrettuale quale soggetto competente, tra cui i procedimenti di VIA.

Il procedimento di verifica è relativo agli interventi di adeguamento idraulico del rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera, in comune di Genova.

Dal punto di vista della pianificazione di bacino, l'intervento soggetto a screening ricade nel territorio di competenza del Piano di Bacino del torrente Polcevera, interessando un corso d'acqua indagato dal punto di vista idraulico, con elevata criticità, rappresentata da un'estesa fascia A che interessa l'abitato. Il piano degli interventi propone, quale intervento prioritario, la rimozione dei sottoservizi presenti nella tombinatura e la regolarizzazione delle sezioni di deflusso; tuttavia tale intervento non risulta risolutivo delle criticità esistenti e pertanto, come obiettivo a lungo termine, al fine di consentire il deflusso della portata duecentennale, è previsto il rifacimento complessivo della tombinatura con abbassamento del fondo.

Tuttavia tale soluzione, tenuto conto dei vincoli urbanistico-edilizi esistenti, appare di difficile realizzazione e pertanto il Comune ha proposto una nuova soluzione, oggetto del presente procedimento di screening, costituita, in sintesi, da un canale scolmatore in grado di deviare le portate di piena del Maltempo nel vicino rio Torbella, con contestuale adeguamento delle sezioni idrauliche di quest'ultimo e prevedendo comunque la rimozione dei sottoservizi che attualmente riducono la sezione utile della tombinatura del rio Maltempo.

Si precisa che sul progetto preliminare di tali opere è stato espresso parere di compatibilità favorevole ex art. 17 c. 2 della normativa di piano di bacino, con Decreto del Dirigente del Settore Assetto del territorio n. 2262 del 11/4/2022, allegato alla presente, nella sua qualità di soggetto delegato ai sensi dell'Accordo sottoscritto con l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, con le seguenti prescrizioni, da attuarsi in fase di progettazione definitiva:

- dovrà essere valutato l'effetto dell'abbassamento del fondo sia sugli argini che sugli edifici limitrofi nonchè il profilo di equilibrio del fondo alveo, secondo le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia (vedasi in particolare il "manuale di morfodinamica fluviale - La valutazione degli impatti morfodinamici negli studi e nelle progettazioni idrauliche" DICAT –Regione Liguria).
- i valori di portata utilizzati per il dimensionamento degli interventi sul Torbella dovranno essere aggiornati utilizzando i dati di pioggia più aggiornati disponibili, utilizzando la metodologia prevista dai criteri regionali ex DGR 357/2008.

Si comunica inoltre che è stata avviata la variante al piano di bacino al fine di aggiornare il piano degli interventi alla luce della nuova soluzione proposta, che quindi risulterà coerente con le indicazioni del piano.

In conclusione, tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza dello Scrivente Settore non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi degli interventi in esame.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Roberto BONI)

REGIONE LIGURIA

Firmato digitalmente da: ROBERTO BONI
Regione Liguria
Firmato il: 12-07-2022 11:08:38
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Vice Direzione Generale Ambiente
Settore Assetto del Territorio - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova - Tel. 010.54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Ing. Paolo Persico – tel.: 010 5485244 - Email: paolo.persico@regione.liguria.it