StAigeS Ingegneria S.r.l.
Corso Italia 22/6 - 17100 Savona (SV) - email: info@staiges.com
tel. 019.80.54.20 p.iva/c.f.: 01582920094

Spett.le Comune di Albenga

Piazza S. Michele, 17

17031 - Albenga (SV)

***OGGETTO*: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA RIO FASCEO E RIO CARENDETTA – FRAZIONE CAMPOCHIESA – PROGETTO ESECUTIVO – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE – PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.I.A. EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 152/2006**

In risposta alla richiesta di integrazioni avanzata dal Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria (nota prt. n. 0032106/2022 del 15/07/2022), il sottoscritto Ing. Desalvo Roberto, in qualità di tecnico incaricato, redige la presente nota integrativa:

RISPOSTA AL PUNTO 1B:

Nella seguente tabella 1 si riportano i dati geometrici relativi agli sviluppi lineari delle opere previste lungo i rii Fasceo e Carendetta e lungo il torrente Carenda:

	OPERE IN C.A.	**SCOGLIERE IN MASSI**	**TERRE ARMATE**
RIO FASCEO	**1220**		
RIO CARENDETTA	**1026**		
TORRENTE CARENDA		**50**	**42**

RISPOSTA AL PUNTO 1C:

Le variazioni percentuali delle superfici plateate tra l'assetto attuale del rio fasceo e del rio Carendetta rispetto a quanto previsto dal progetto sono riportate nella seguente tabella:

RIO FASCEO				
	AREA TOTALE (m^2)	**AREA PLATEATA (m^2)**	**RAPPORTO %**	
STATO ATTUALE	**1200**	**422**	**35**	
PROGETTO	**2512**	**408**	**16**	
VARIAZIONE %				

Firmato digitalmente da **roberto desalvo**
O = Ordine degli Ingegneri Provincia di Savona
C = IT

StAigeS Ingegneria S.r.l.
Corso Italia 22/6 - 17100 Savona (SV) - email: info@staiges.com
tel. 019.80.54.20 p.iva/c.f.: 01582920094

RIO CARENDETTA				
	AREA TOTALE (m^2)	**AREA PLATEATA (m^2)**	**RAPPORTO %**	
STATO ATTUALE	**1030**	**70**	**7**	
PROGETTO	**1540**	**1529**	**99**	
VARIAZIONE %				**92**

Si sottolinea che relativamente al rio Carendetta, il cui nuovo alveo sarà costituito da un canale a U in calcestruzzo armato, il progetto esecutivo prevede la realizzazione di finestrature sulla platea costituente il fondo alveo, poste a interasse 10 m, al fine di evitare la completa impermeabilizzazione del canale in ottemperanza a quanto richiesto dal comitato tecnico di bacino della Regione Liguria (cfr. Parere n. 19 del 27/07/2016).

RISPOSTA AL PUNTO 3A:

Si allega alla presente la tavola grafica 16 relativa alla sovrapposizione tra il progetto proposto e la cartografia del Piano Regolatore Generale del comune di Albenga ad oggi vigente.

RISPOSTA AL PUNTO 3B:

Si rimanda alla tavola 12 facente parte del progetto esecutivo contenente l'individuazione delle aree sottoposte ad espoprio.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia, si porgono i più cordiali saluti.

Savona, 27/07/2022

IL TECNICO

Ing. Desalvo Roberto