REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Rifiuti

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n. IN/2021/

Classif./Fasc. : 2021/G13.10.2/5

Allegati: --

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto**:** Valutazione preliminare, tramite "liste di controllo" ex art. 6 c. 9 del D. Lgs. 152/2006, per il progetto di adeguamento tecnico della discarica di rifiuti inerti in Loc. Ciapagni – Fraz. Trucco nel Comune di Ventimiglia. Riscontro a Vs. nota prot. n. IN/2021/11095.

In riferimento alla vs. nota IN/2021/11095, con la quale si richiede allo scrivente Servizio il contributo di competenza, nell'ambito della valutazione ex art. 6, c. 9 del D. Lgs. 152/2006 tramite liste di controllo sul progetto in oggetto e al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare, si rileva quanto segue.

Il progetto riguarda l'adeguamento tecnico della discarica di rifiuti inerti in Loc. Ciapagni – Fraz. Trucco nel Comune di Ventimiglia consistente principalmente nella realizzazione della via d'acqua superficiale e l'accessibilità alla discarica, in prospettiva di garantire una maggiore sicurezza durante la fase operativa e di un futuro ampliamento della stessa.
La modifica del tracciato approvato della via d'acqua consegue l'opportunità di limitare i necessari sbancamenti nel versante roccioso sinistro. Il nuovo assetto della via d'acqua non andrà a influire sulle quote massime di riempimento della discarica di cui ai progetti approvati, ad eccezione di una sopraelevazione parziale con estensione del 7° gradone con la creazione di un 8° gradone funzionale all'innalzamento delle quote di fondo della via d'acqua, evitando rilevanti sbancamenti sul versante roccioso sinistro.
Si prevede inoltre il mantenimento del tratto di pista già realizzato nonché il suo prolungamento secondo caratteristiche tali da consentire il transito in sicurezza dei mezzi e degli autocarri conferitori, oltre alla manutenzione ordinaria post gestione e/o comunque per rendere possibile la destinazione delle aree ricavate ad usi agricoli, produttivi o di servizio.

Il nuovo lotto avrà un volume pari a 52.700 mc, compensato quasi interamente dai minori volumi abbancati, principalmente per le seguenti ragioni tecniche:

- previsione dello strato di capping di spessore 2 m ai sensi del D. Lgs. 36/2003;
- minori volumi di riempimento derivanti dal rilevante innalzamento in corso d'opera delle quote di base inizialmente previste per il tubo di drenaggio e relativo blocco tecnico, al fine di evitare scavi in banchi di roccia compatta.

Nel complesso il volume totale aggiornato sarà pari a 427.972 mc rispetto ai 426.262 mc di cui al progetto approvato con la D.G.P. n. 260 del 30.10.2014, evidenziando una volumetria in aumento limitata a circa 1.700 mc.

Le modifiche presentate rispondono a diversi adeguamenti tecnici necessari; per gli aspetti di competenza non si evidenziano potenziali impatti ambientali significativi e negativi.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea BARONI

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Rifiuti – Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010 54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Funzionario: Ing. Emanuele Striglioni ne' Tori - Tel. 010 5485679, e-mail: emanuele.striglioni@regione.liguria.it