aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0634893
del 29/07/2022

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova
AREA IV - Lavori Pubblici, Manutenzione,
Ambiente e Gestione Discarica, Demanio

Modello B

~~BOLLO~~

Alla Regione Liguria
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Oggetto: Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

La sottoscritta, Annalisa Fresia, ~~legale rappresentante della soc.~~ in qualità di Dirigente Area 4 del Comune di Sestri Levante con sede in Sestri Levante, P.zza Matteotti n. 3 CAP 16039, C.F. 00787810100 – P.I. 00171390990, indirizzo PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it , n. di telefono 0185/478451, richiede, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto *di mitigazione del rischio idraulico, idrogeologico e di aumento del livello di resilienza della Baia delle Favole e dell'approdo di Sestri Levante mediante dragaggio.*

Descrizione progetto.

Dalla modellistica effettuata e dallo studio sedimentologico è emerso come le celle di meridione (4,5,6) presentano un drift litoraneo rivolto verso Sud principalmente a causa della presenza del molo foraneo del porto. Nella cella 3 termina l'influenza della struttura ed è presente una divergenza del drift la cui posizione varia in funzione delle caratteristiche del moto ondoso. La cella 2 mostra una dinamica sedimentaria prevalentemente trasversale, ma con anche una componente settentrionale. Infine la cella 1, ha una dinamica estremamente variabile. La situazione descritta ovviamente condiziona lo sviluppo della spiaggia sommersa. Essenzialmente si osserva un profilo di spiaggia maggiormente acclive nel settore settentrionale, direttamente esposto alle agitazioni ondose. Al contrario l'estremo meridionale mostra una spiaggia sommersa interessata, nel settore ridossato dalla struttura portuale, da un importante accumulo di sedimenti, indotti dal drift litoraneo in questo caso rivolto verso sud. Inoltre, in questo tratto di fondale si segnala anche una porzione di esso caratterizzata da sedimenti dimensionalmente maggiori riferibili, come già riportato precedentemente, ad eventi alluvionali del T. Gromolo. Quindi si può affermare che le celle settentrionali sono soggette ad una lenta erosione mentre quelle meridionali tendono a crescere.

Per i motivi di cui sopra si sono evidenziate due a zone di accumulo a meridione; una tra le profondità di -4 e -7m di fronte alla foce del Gromolo ed una più a sud tra le profondità di -2 e -

4metri. Dalla caratterizzazione ambientale dei sedimenti la seconda zona è stata scartata perché non idonea.

Si prevede di scavare dunque la zona 1 (di lato 200 x 200 m) per una profondità di 1 m per quantitativo totale di sedimento pari a 40000 m³. Dalle analisi granulometriche si è potuto verificare che le granulometrie del materiale disponibile sono tali da non essere stabili sulla spiaggia emersa ma sono sufficienti al ripascimento della spiaggia sommersa. Il materiale dragato potrà essere versato nelle prime due celle di Ponente nell'aliquota ciascuna di 20000 m³ ; le modellazioni numeriche hanno confermato la stabilità del materiale (vedasi tav n°4).

☒ in quanto ricadente nel punto 7.n dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015.

☐ In quanto modifica o estensione di progetto elencato nell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

A tal fine allega in formato elettronico:

1. lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., in formato PDF/A;
2. ~~l'indicazione di eventuali informazioni industriali o commerciali per le quali viene richiesta dal proponente la tutela di cui all'articolo 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) ss.mm.ii.;~~
3. ~~copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal regolamento regionale n. 5/2012 relativamente agli oneri istruttori, ove dovuto.~~

Richiede ai sensi dell'art. 19 comma 8 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Sestri Levante, 28 luglio 2022

Il Dirigente Area 4 - Ing. Annalisa Fresia
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Firmato digitalmente
da FRESIA ANNALISA
Data: 2022.07.29
14:23:56 +02'00'