aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0835207
del 11/08/2022

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

SETTORE: Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

n. rif. S909
Class./Fasc. 2022/13.17.1/68

Oggetto**:** Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di opere di miglioramento idraulico del tratto di torrente Riccò in prossimità del ponte ferroviario in località "Ponte dell'Acqua"

Proponente: Comune di Mignanego (GE).

Richiesta integrazioni per la fase di verifica completezza e adeguatezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006

TRASMESSA VIA PEC

Comune di Mignanego
comune.mignanego@actaliscertymail.it

E, p.c. Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo

Settore Ecosistema costiero e acque

Settore Ecologia

Servizio Urbanistica

ARPAL

Si comunica che la documentazione trasmessa per la procedura in oggetto deve essere integrata con:

1. una valutazione circa la possibilità di impiegare argini in terra rinforzata in sponda sinistra anziché realizzare la difesa con massi naturali o in gabbioni. Nel caso non fosse possibile tale soluzione deve esserne data adeguata motivazione. Analogamente devono essere fornite dettagliate spiegazioni e motivazioni nel caso si vada a realizzare una nuova briglia che dovrà comunque prevedere un'idonea scala di risalita per la fauna ittica;
2. un'analisi speditiva degli aspetti faunistici riferiti all'area oggetto di intervento;
3. il chiarimento se l'intervento ricada nel solo comune di Mignanego ovvero anche in quello di Serra Riccò;
4. la rieditazione/l'aggiornamento dell'Elenco degli elaborati;
5. la redazione di una Tavola con gli estratti cartografici e pianificatori più significativi, con esatta perimetrazione ed individuazione delle aree interessate dall'intervento (su base catastale: specificando ogni foglio catastale di ogni Comune interessato ed Elenco particelle parimenti interessate dalle nuove opere a progetto;
6. la motivazione della previsione di un parapetto in vetro antisfondamento con indicazione in planimetria dei tratti interessati da tale protezione e studio alternative ammissibili ai fini idraulici;
7. il chiarimento circa l'inizio e la fine dei singoli segmenti delle nuove opere arginali, in sinistra ed in destra, e chiarimento in quale Comune ricada l'opera pubblica in argomento;
8. chiarimento circa la suddivisione dell'opera in lotti e stralci funzionali e se sì, quali;
9. il chiarimento circa l'interessamento del rio delle Mogli, affluente di dx, a nord della confluenza del rio Paveto;
10. l'indicazione della tipologia e delle finiture dei paramenti murari, dello stato di progetto, con relative descrizioni, fotoinserimenti e disegni di dettaglio (particolari costruttivi in scala adeguata);

LI/li

11. la redazione di disegni in scala edilizia previo rilievo stato attuale, con considerazioni circa i rapporti con gli esistenti rostri;
12. il chiarimento circa la necessità o meno di una nuova briglia;
13. la determinazione dell'estensione longitudinale del nuovo argine dalla sezione 1 (Tavola 2 di 3 Stato di progetto) verso valle pare indeterminata e definizione puntuale dei limiti dell'intervento;
14. la motivazione e l'aggiornamento uniforme dell'insieme di documenti progettuali oggetto di disamina (alcuni elaborati recano la data del 6.12.2017, lo screening ambientale è datato 19.7.2022);
15. l'indicazione della disciplina urbanistica operante nell'area di progetto corredata dalla verifica ed attestazione della conformità/compatibilità urbanistica degli interventi oggetto del procedimento con sovrapposizione agli stessi dell'opera in scala adeguata;
16. l'individuazione o meno della eventuale necessità di procedure espropriative di aree interessate dall'intervento e conseguente specifica se ciò comporta modifiche agli strumenti urbanistici generali, vigenti e/o operanti in salvaguardia (reiterazione del vincolo/apposizione nuovo vincolo).
17. una relazione che illustri: i) le modalità cantieristiche, in cui sia data evidenza della localizzazione delle aree di cantiere, di deposito di materiali e mezzi, nonché di ingresso in alveo; ii) il cronoprogramma dei lavori, che tenga in considerazione i periodi più sensibili per le specie presenti; iii) le operazioni di ripristino ambientale delle aree di cantiere e deposito, con un'attenzione particolare alla necessità di limitare la diffusione delle specie aliene invasive; iv) le misure di mitigazione che si ritiene utile adottare per ridurre gli impatti sull'avifauna (compresi quelli derivanti dall'installazione del parapetto in vetro antisfondamento) e sulle specie presenti nel corridoio ecologico; v) la valutazione degli impatti sul corridoio ecologico in relazione alle diverse scelte progettuali ipotizzate, compresa quella di realizzare una briglia;
18. cronoprogramma dettagliato delle attività esecutive che permetta di definire la durata del cantiere di ciascuna fase progettuale;
19. piano di mitigazione per il contenimento delle polveri eventualmente prodotte in fase esecutiva;
20. la valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di cantiere, che tenga conto di tutti i recettori.

Le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse entro quindici giorni dal ricevimento della presente nota, in caso contrario si procederà all'archiviazione dell'istanza ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006.

Si allegano per completezza alla presente le note del Settore Ecosistema Costiero e Acque (prot. 2022/811764), del Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità (prot. n. 2022/782027), del Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo (prot. n. 2022/826447), del Servizio urbanistica (prot. n. 2022/747673), del Settore Ecologia (prot. 2022/834476) e di ARPAL (nota prot. n. 23153 assunta a protocollo di RL con n. 2022/810743).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 11-08-2022 16:28:31
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

LI/li