aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0890290
del 26/08/2022

COMUNE DI MIGNANEGO

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

AREA TECNICA LL.PP.

Prot. *DELLA PEC*

Mignanego, 25 agosto 2022

Spett.le

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
protocollo@pec.regione.liguria.it

p.c. Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Iacopi

OGGETTO: OPERE DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO DI TORRENTE RICCO' IN PROSSIMITA' DEL PONTE FERROVIARIO IN LOC. PONTE DELL'ACQUA. TRASMISSIONE INTEGRAZIONI

In riferimento alla vostra richiesta di integrazioni ricevuta in data 12.08.2022 (ns. prot. N° 8032) con la presente si comunica che è stata inoltrata la Vs. nota ai professionisti incaricati perché provvedessero in merito alle richieste fatte.
Comunque di seguito la sottoscritta RUP provvede a fornire precisazioni in merito ad alcuni punti della lettera, per quanto di propria competenza:

- ✓ **Punto 3):** l'intervento riguarda la mitigazione idraulica del Torrente Riccò e l'innalzamento della protezione arginale in sponda destra, nel tratto dello stesso in prossimità del Ponte Ferroviario in Loc. Ponte dell'Acqua; come concordato con l'Ufficio Difesa del suolo l'intervento ricade necessariamente anche in sponda sinistra del torrente Riccò nel Comune di Serra Riccò, in accordo con l'Ente interessato ;
- ✓ **Punto 4):** si riallega elenco elaborati rieditato (All. 1).
- ✓ **Punto 8):** la suddivisione in lotti prevede due lotti funzionali:
  - un primo lotto funzionale con la realizzazione delle opere nel Comune di Mignanego in sponda destra (a monte ed a valle del ponte ferroviario) e nel Comune di Serra Riccò in sponda sinistra a monte del ponte:
  - un secondo lotto funzionale con la realizzazione delle opere a valle del ponte ferroviario su Comune di Serra Riccò.
- ✓ **Punto 10):** la finitura del paramento murario che viene rialzato è prevista con finitura similare al muro esistente, come si evince anche dagli elaborati grafici allegati dai professionisti

- ✓ **Punto 15):** l'intervento in oggetto ricade in zona E del PRG in cui sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e pertanto si attesta che l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica e risulta altresì conforme alla disciplina paesistica di livello puntuale, di seguito sovrapposizione PRG ed area di intervento;



- ✓ **Punto 16):** per le realizzazione del progetto non si rileva la necessità di procedure espropriative né di modifiche/aggiornamento degli strumenti urbanistici;

In merito ai rimanenti punti vengono fornite le precisazioni trasmesse dai professionisti incaricati, ad integrazione di quanto già illustrato nella relazione di verifica di assoggettabilità come da nota allegata (All. 2) ed elaborati grafici con integrazioni (All.3).

Sono in corso gli approfondimenti tecnici necessari riguardo ai punti 2-17-18-19-20, e le cui integrazioni verranno trasmesse nel più breve tempo possibile.

Ai sensi della 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento in oggetto è la sottoscritta Arch Claudia Leoncini, Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.,
Eventuali informazioni possono essere richieste al numero telefonico 010.7720381 (ufficio LL.PP. Arch. Leoncini – Geom. Agosti), e-mail info@comune.mignanego.ge.it. - Pec: comunedimignanego@actaliscertymail.it

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
(Arch. Claudia Leoncini)

Firmato digitalmente da: CLAUDIA LEONCINI
Ruolo: RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Organizzazione: COMUNE DI MIGNANEGO
Data: 25/08/2022 18:40:17