aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1150164
del 10/10/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.: 2022/13.12.4.0.0/114
Allegati:

Spett.le

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

OGGETTO: GCS002956: S911 - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al: "progetto di regimazione idraulica del rio Rezza nel tratto compreso tra il Polo Ospedaliero e via Fieschi, finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico". Comune di Lavagna. Proponente: Comune di Lavagna – Settore Servizi Tecnici Territoriali

Contributo istruttorio, ex art. 4 comma 4, DGR n° 107/2018.

p.c.

Settore Assetto del Territorio

Settore Interventi Difesa del Suolo

In riscontro alla nota Prot-2022-1006331 del 13/09/2022 con cui viene richiesto il contributo istruttorio nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al "*Progetto di regimazione idraulica del rio Rezza nel tratto compreso tra il Polo Ospedaliero e via Fieschi, finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico*", si comunica quanto segue.

Il progetto proposto dal Comune costituisce aggiornamento del progetto approvato in conferenza dei servizi per il quale la Provincia di Genova, in allora competente in materia di difesa del suolo, aveva espresso parere favorevole con nota n° 80030 del 1 luglio 2011: in particolare la soluzione presentata differisce dalla precedente in quanto prevede, nel tratto in fregio a via Rezza, l'allargamento del corso d'acqua in sponda destra, espropriando terreni privati, in luogo dell'ampliamento in corrispondenza della viabilità comunale in sponda sinistra, comportante la realizzazione di uno sbalzo per il mantenimento della carreggiata, e la realizzazione di un muro di confinamento a protezione delle case poste alla confluenza tra il rio Rezza ed io rio Beichetta, per le quali era stata precedentemente indicata la possibilità di delocalizzazione. Viene, inoltre, spostata leggermente a valle la confluenza della nuova canalizzazione del rio Beichetta nel rio Rezza, per non interferire con il ponte dell'ospedale esistente.

Per i restanti tratti, con particolare riferimento alla realizzazione del canale deviatore a valle dell'ospedale, vengono confermate le scelte progettuali del 2011: il progetto si raccorda, a valle di via Fieschi, con l'intervento di sistemazione idraulica del F.Entella.

Allo stato attuale risulta essere già in funzione la cassa di espansione prevista nel citato progetto: il Comune propone come primo stralcio l'adeguamento di un tratto di alveo posto subito a valle dell'opera, tra le sez. 53 e 50, e la contestuale realizzazione di un ponte, necessario per potere accedere agevolmente alla piana a tergo del manufatto al fine di effettuare gli interventi di manutenzione.

Lo studio idraulico è stato aggiornato, sulla base di un rilievo recente, tenendo conto delle opere già realizzate, e conferma il conseguimento del deflusso delle portate di piena con adeguato franco idraulico, ottenendo, così, la risoluzione delle problematiche idrauliche connesse all'esondazione del rio Rezza. La scelta di allargare l'alveo in sponda destra, nel tratto in adiacenza a via Rezza, oltre a risolvere le criticità esecutive connesse allo spostamento delle numerose utenze poste sotto strada ed alla chiusura temporanea della viabilità, risulta migliorativa rispetto alla soluzione precedente in quanto consente il mantenimento del corso d'acqua a cielo aperto senza la presenza di alcuno sbalzo.

Si rileva un unico elemento di possibile contrasto con il R.R. 3/2011 nella prevista plateazione in corrispondenza di alcuni attraversamenti, intervento che non risulta avere un particolare beneficio idraulico e che, anzi, potrebbe generare fenomeni di erosione localizzata a valle delle platee.

Il progetto ha, inoltre, ottenuto il parere di compatibilità favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 17 c. 2 della normativa del Piano di Bacino, rilasciato con DD 5337/2022, con la prescrizione di evitare la plateazione del fondo alveo naturale, fatta salva l'eventuale necessità strutturale della stessa.

Per quanto sopra, si comunica il parere favorevole sotto il profilo ambientale per gli aspetti di competenza, a condizione che si eviti la plateazione del fondo naturale, ove non strettamente necessario per esigenze strutturali, come prescritto nel sopra richiamato parere DD 5337/2022.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 10-10-2022 10:13:31
Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

RSS/ZZN

M:\direzione3\PEC\REGIONE\Modello lettera Ufficio territoriale genova.doc