aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0971019
del 08/09/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, data di registrazione del protocollo

Allegati: -

Ns Rif.: S914

Class./Fasc. 2022/13.17.1/75

Oggetto**:** **S914** - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per **Lavori di realizzazione briglie per la regimazione idraulica, ricostruzione tratti difesa spondale e disostruzione alveo del Rio Loneu.**

Proponente: **Comune S. Colombano Certenoli (GE)**

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 2 D. Lgs. 152/2006.

Comune S. Colombano Certenoli (GE)
comune.sancolombanocertenoli@legalmail.it

E, pc Alle Strutture della Regione Liguria:
- Tutela del paesaggio e Demanio Marittimo;
- Urbanistica;
- Difesa Suolo Genova;
- Ecosistema Costiero e Acque
- Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità;

LORO SEDI

In riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal proponente pervenuta il giorno 26/08/2022 con nota Prot-2022-890404 è stata evidenziata la necessità di richiedere le seguenti integrazioni:

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo:
- elaborati tecnici, che consentano una puntuale localizzazione e definizione degli interventi di messa in sicurezza progettati, integrati con le indicazioni in merito alle modalità di mitigazione e rinaturalizzazione che si intendono attuare a completamento dell'opera;

Urbanistica:
- Elaborato cartografico in scala adeguata che riporti la sovrapposizione delle opere in progetto alla zonizzazione del PUC;
- Stralcio della normativa vigente riferito agli ambiti del PUC interessati dal progetto;
- Indicazione e individuazione planimetrica delle eventuali aree soggette ad esproprio necessarie alla realizzazione del progetto stesso e specificazione per le stesse se già oggetto nel PUC di vincolo operante preordinato all'esproprio;
- Attestazione di conformità urbanistica delle opere al PRG stesso da parte del professionista incaricato o individuazione di eventuali elementi di difformità;

Difesa Suolo Genova:
Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, al fine di poter valutare l'effetto indotto nel deflusso delle portate dagli interventi a progetto, si ritiene necessario che vengano forniti:
- Uno studio idraulico, relativo sia allo stato di fatto che allo stato di progetto;
- Elaborati grafici (planimetria, sovrapposizione con la planimetria catastale, sezioni trasversali del corso d'acqua e profilo longitudinale dell'alveo, planimetria e sezioni delle opere a progetto);

Ecosistema Costiero e Acque:
- Si richiede che venga inserito all'interno dello Studio Preliminare Ambientale un paragrafo di inquadramento degli interventi previsti rispetto ai contenuti del Piano regionale di Tutela delle

Acque vigente (aggiornamento con D.C.R. n. 11/2016), verificando la compatibilità degli interventi con gli obiettivi e le Norme di Attuazione dello stesso; in particolare:

- per quanto riguarda le acque superficiali si chiede di produrre una relazione fotografica *ante operam* del tratto del Rio Loneu interessato dall'intervento e una descrizione quali-quantitativa delle nuove briglie ed arginature e delle mitigazioni di impatto morfologico quali ad esempio la realizzazione di argini in terre armate anziché con massi, la realizzazione di briglie di altezza contenuta in massi o in alternativa di rampe in massi/pietrame;
- Per quanto riguarda le acque sotterranee, in base alle previsioni di cui all' Articolo 22 delle Norme di attuazione del PTA "Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee", si chiede di inserire uno specifico paragrafo di approfondimento, anche quantitativo, circa la situazione attuale delle superfici plateate rispetto all'assetto definitivo *post operam*, e comunque evidenziando eventuali sistemi che, compatibilmente con gli aspetti idraulici consentano un mantenimento, se non anche un miglioramento, della dinamica di infiltrazione tra l'alveo e l'acquifero, favorendo la ricarica della falda.

Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità:

- Si richiede una indagine mirata, svolta da un professionista in campo naturalistico-ambientale, atta a determinare le specie animali e vegetali presenti nell'alveo e nell'immediato contorno, al fine di valutare le opportune misure di mitigazione da porre in atto nella fase esecutiva dei lavori, nonché eventualmente nella fase di esercizio;
- È necessario fissare un cronoprogramma dei lavori in alveo che tenga conto degli elementi desunti dall'indagine; in particolare dovranno tutelarsi eventuali periodi riproduttivi di specie strettamente legate all'ambiente acquatico con particolare riguardo verso l'ittiofauna e l'erpetofauna;
- Si ritiene opportuno identificare la presenza di specie alloctone invasive e di specie invece autoctone e proprie degli ambienti idrofili, cercando di intervenire, ove possibile, eradicando le prime e conservando le seconde, compatibilmente con gli interventi necessari a garantire l'adeguamento idraulico.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Qualora si ritenesse necessaria una più approfondita consultazione dei contributi istruttori pervenuti da parte dei Settori competenti della Regione Liguria, si sottolinea che gli stessi sono pubblicati sul sito www.regione.liguria.it – Ambiente – procedimenti VIA – procedimenti in corso – n°**914.**

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 08-09-2022 15:55:14
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

EF/ef